

3.pielikums

Dendroloģijas eksperte
Mg.biol. Aivas Bojāre
Sugu un biotopu eksperte
Dr.Silv. Inga Straupe

Asares muižas parka vispārēja dendroloģiskā apsekošana un bioloģiskās daudzveidības novērtējums

Asares muižas parks ir **līdzīgs parkveida pļavas biotopam**. Parks ir apsaimniekots, tajā sastopamas bioloģiski vecu koku rindas, alejas un grupas. Dominējošās savvaļas sugas – parastā liepa (*Tilia cordata*), mazāk – parastā kļava (*Acer platanoides*), parastais ozols (*Quercus robur*). Piemīstojumā sastopami arī āra bērzs (*Betula pendula*), parastā egle (*Picea abies*), parastā priede (*Pinus sylvestris*), parastā vīksna (*Ulmus laevis*), parastais osis (*Fraxinus excelsior*), parastā ieva (*Padus avium*) un vītoli (*Salix sp.*). Ap bioloģiski vecajiem kokiem krūmu maz. Kā ieslēgums parkā izveidots augļu – ābeļu dārzs.

Vietām pioniersugas veido grupas, ap kurām sastopami arī krūmi – parastā lazda (*Corylus avellana*) un Eiropas segliņš (*Euonymus europeus*).

No aizsargājamiem savvaļas augiem parkā konstatēts kārpainais segliņš (*Euonymus verrucosus*).

Kopumā parkā konstatēti **11 svešzemju koku taksoni** – seši skujkoku un pieci lapkoku taksoni (skat. 2.tab.). Svešzemju koki un krūmi – papeles (*Populus spp.*), Sibīrijas baltegle (*Abies sibirica*), Menzīsa duglāzija (*Pseudotsuga menziesii*), vienkāršas baltegle (*Abies concolor*), robīnijas (*Robinia spp.*), Rietumu tūjas (*Thuja occidentalis*), Eiropas lapegle (*Larix decidua*), zeltlietus (*Laburnum spp.*), zirņu pacipreses šķirne (*Chamaecyparis pisifera 'Filifera'*). ķirši (*Cerasus spp.*). Parkā daudz krūmu grupu – dominē filadelfi (*Philadelphus sp.*), parastais ceriņš (*Syringa vulgaris*) un ceriņi (*Syringa sp.*), retāk – spirejas (*Spiraea*), Japānas spirejas šķirne (*Spiraea japonica cv.*), Tatārijas sausserdis (*Lonicera tatarica*), baltais grimonis (*Swida alba*), alpu jāņoga (*Ribes alpinum*), irbeņlapu fizokarps (*Physocarpus opulifolius*), parastā karagāna (*Caragana arborescens*), kā arī dobēs kopā ar ziemciešu stādījumiem aug vairākas Tunberga bārbeles šķirnes (*Berberis thunbergii cv., viena no tām 'Erecta'*), horizontālā klintene (*Cotoneaster horizontalis*), mazā kapmirte (*Vinca minor*), parastā mahonija (*Mahonia aquifolia*) un horizontālā kadiķa šķirne (*Juniperus horizontalis*). Vairums no svešzemju taksoniem, gan kokiem, gan krūmiem, ir stādīti pēdējos 5-20 gados. Parkā aug arī par invazīvām uzskatāmas svešzemju krūmu sugas – pīlādžlapu sorbārija (*Sorbaria sorbifolia*) un vārpainā korinte (*Amelanchier spicata*). Tā kā parks tiek apsaimniekots, krūmu grupas ir ierobežotas un sugu tālāka pašizplatīšanās nenotiek.

Apsekotajā teritorijā kopumā konstatēti savvaļas sugu **četri dižkoki** un **trīs potenciālie dižkoki**: āra bērzs - potenciālais dižkoks; parastā liepa – četri dižkoki un divi potenciālie dižkoki; kā arī viens svešzemju taksona dižkoks – Sibīrijas baltegle (skat. 1. un 2.tab.).

Viens dižkoks vērtējams ar labu vitalitāti (2), četri dižkoki un potenciālie dižkoki - ar vidēju vitalitāti (3), viens dižkoks – ar vāju (4) un viens – āra bērzs – ar ļoti vāju (5). Bērza ainaviskā vērtība ir zaudēta, bet tas atrodas vietā, kas tieši neskar parka apmeklētāju drošību, tādēļ to var saglabāt kā struktūru bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai.

Kopumā parkā dominējošo lielo savvaļas koku vitalitāte vērtējama kā **labā (2) un vidēja (3)**. Ar teicamu (1) vitalitāti vērtējami atsevišķi jaunstādītie koki un Sibīrijas baltegle.

Veco koku stumbri klāti gan ar ķērpjiem, gan ar sūnām. Uz atsevišķiem kokiem sastopamas koksnes sēnes. Konstatēti dobumaini koki, koki ar resniem, arī nokaltušiem zariem, kas īpaši nozīmīgi bezmugurkaulniekiem.

Skrajmeža daļā **zemsedzi veido platlapju mežam** raksturīgas sugas – zilā vizbulīte (*Hepatica nobilis*), cīrulīši (*Corydalis spp.*), smaržīgā vijolīte (*Viola odorata*), meža tulpe (*Tulipa sylvestris*), dzeltenais vizbulis (*Anemone ranunculoides*) un pavasara mazpurenīte (*Ficaria verna*).

Zāliena daļa atvērumos jeb laucēs intensīvi apsaimniekota, sastopamas nedaudz sugas (ārstniecības pienene (*Taraxacum officinale*), skarenes (*Poa spp.*), parastā kamolzāle (*Dactylis glomerata*), podagras gārša (*Aegopodium podagraria*)), kas pieder pie auglīga zāliena raksturīgām sugām, kas labi pacieš nomīdīšanu.

Dažās vietās parkā sastopamas mitras ieplakas, kas agrāk, iespējams, funkcionējušas kā dīķi.

Atmirusī koksne praktiski nav sastopama, konstatēta liela kritala vienā no aizaugušajiem dīķiem.

Nozīmīgi bioloģiskai daudzveidībai (kukaiņiem, zirnekļiem) ir laukakmeņu žoga fragmenti apkārt muižas parkam.

1.tabula

Parkā konstatētie vietējie koku taksoni, tai skaitā dižkoki un potenciālie dižkoki

Nr. plānā	Taksona latīniskais nosaukums	Taksona latviskais nosaukums	Apkārtnē (p) 1,3 m augstumā, cm	Vitalitātes novērtējums	Piezīmes	Aptuvenā atrašanās vieta teritorijā
1.	<i>Betula pendula</i>	Āra bērzs	276	5	Pusbeigts, vainagā maz dzīvu zaru POTENCIĀLAIS DIŽKOKS	Parka koptā daļa
2.	<i>Tilia cordata</i>	Parastā liepa	364 (1,2 mh)	3	DR pusē 1 mh vaļējs dobums, trupe; vainagā kalnuši un lauži zari DIŽKOKS	Liepu alejas R gals
3.	<i>Tilia cordata</i>	Parastā liepa	505	3	D pusē pie apakšas vaļējs dobums, trupe, stumbram noplēsta miza; apm. 5 mh lūzis liels skeletzars, vainagā kalnuši un lauži zari DIŽKOKS	Liepu alejas R gals
4.	<i>Tilia cordata</i>	Parastā liepa	344	3	Stumbrs no sāniem plakans; vainagā kalnuši un lauži zari POTENCIĀLAIS DIŽKOKS	No sporta laukuma uz D, tuvāk ceļam
5.	<i>Quercus robur</i>	Parastais ozols	308	2	Rindas stādījumi, kopā astoņi koki, pārējie zem p300 cm	Gar sporta laukuma A malu
6.	<i>Quercus robur</i>	Parastais ozols	350	2		Parka koptā daļa
7.	<i>Tilia cordata</i>	Parastā liepa	338	2	Nedaudz sasvēršusies ZA virzienā; vainagā nedaudz kalnuši zari POTENCIĀLAIS DIŽKOKS	No pilsdrupām uz R
8.	<i>Tilia cordata</i>	Parastā liepa	384	4	No R puses no apakšas līdz 4 mh daļēji vaļējs dobums, trupe, daudz kalnušu zaru vainagā DIŽKOKS	No parka ZR malā esošās vecās saimniecības ēkas uz D

Nr. plānā	Taksona latīniskais nosaukums	Taksona latviskais nosaukums	Apkārtmērs (p) 1,3 m augstumā, cm	Vitalitātes novērtējums	Piezīmes	Aptuvenā atrašanās vieta teritorijā
9.	<i>Tilia cordata</i>	Parastā liepa	515	3	Apm. 6 mh D pusē lūzis liels zars; apm. 9 mh D pusē vaļējs dobums senāk lūzuša zara vietā, trupe DIŽKOKS	Liepu alejas A gals

2.tabula

Parkā konstatētie svešzemju koku taksoni, tai skaitā dižkoki un potenciālie dižkoki.

Nr. plānā	Taksona latīniskais nosaukums	Taksona latviskais nosaukums	Apkārtmērs (p) 1,3 m augstumā, cm	Vitalitātes novērtējums	Piezīmes	Aptuvenā atrašanās vieta teritorijā
1.	<i>Cerasus</i> sp.	Ķirši	-	2		Celiņa malā gar parka ZA malu
2.	<i>Populus</i> sp.		152	2		Dīķa A un DA mala
3.	<i>Populus</i> sp.		148	2		Dīķa A un DA mala
4.	<i>Populus</i> sp.		114	2		Dīķa A un DA mala
5.	<i>Populus</i> sp.		155	2		Dīķa A un DA mala
6.	<i>Populus</i> sp.		169	2		Dīķa A un DA mala
7.	<i>Populus</i> sp.		165	2		Dīķa A un DA mala
8.	<i>Populus</i> sp.		144	2		Dīķa A un DA mala
9.	<i>Populus</i> sp.		137	2		Dīķa A un DA mala
10.	<i>Populus</i> sp.		166	2		Dīķa A un DA mala
11.	<i>Rhus typhina</i>		-	2	Krūmveidīgs	No papelu grupas uz R
12.	<i>Abies sibirica</i>	Sibīrijas baltegle	273	1	DIŽKOKS	No dīķa nedaudz uz Z, celiņu krustojuma stūris
13.	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Menzīsa duglāzija	37	2	Jauns koks	No Sibīrijas baltegles uz A
14.	<i>Abies concolor</i>	Vienkrāsas baltegle	62	1	Jauns koks	No Sibīrijas baltegles uz A
15.	<i>Robinia</i> sp.	Robīnija		2		Parka koptās daļas aptuvenais centrs, no Sibīrijas baltegles uz ZA, sorbāriju grupas Z malā

Dendroloģiskā inventarizācija un bioloģiskās daudzveidības novērtējums. **Pielikums Nr.3**

Nr. plānā	Taksona latīniskais nosaukums	Taksona latviskais nosaukums	Apkārtmērs (p) 1,3 m augstumā, cm	Vitalitātes novērtējums	Piezīmes	Aptuvenā atrašanās vieta teritorijā
16.	<i>Thuja occidentalis</i>	Rietumu tūja	127	2		Parka koptās daļas Z mala
17.	<i>Thuja occidentalis</i>	Rietumu tūja	114	2		Parka koptās daļas Z mala
18.	<i>Thuja occidentalis</i>	Rietumu tūja	127	2		Parka koptās daļas Z mala
19.	<i>Thuja occidentalis</i>	Rietumu tūja	99	2		Parka koptās daļas Z mala
20.	<i>Abies concolor</i>	Vienkrāsas baltegle	39	1	Jauns koks	Parka koptās daļas Z mala
21.	<i>Larix decidua</i>	Eiropas lapegle	202	2	Vainagā nedaudz kaltoši zari	Sporta laukuma Z gals
22.	<i>Abies concolor</i>	Vienkrāsas baltegle	15	2		No sporta laukuma uz D, tuvāk ceļam
23.	<i>Laburnum</i> sp.	Zeltlietus	-	2	Krūmveidīgs	No pilsdrupām nedaudz uz Z
24.	<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Filifera'	Zirņu pacipreses šķirne	-	1	Jauns koks	Celiņa, kas iet pa diagonāli cauri parka koptajai daļai malā

ASARES MUIŽAS PARKA Bioloģiskās daudzveidības novērtējums

Indikatori	Vērtējums (punkti)	Indikatori	Vērtējums (punkti)
Dabiskas dzīvotnes	1	Saimnieciskā darbība	0
Ainaviska vide	0	Sasaiste ar biotopiem	2
KOPĀ:			3



1.att. **Bioloģiski vecu koku rinda** - būtisks orientieris un pārvietošanās koridors sugām. Koki apauguši ar sūnām un ķērpjiem



2.att. **Kritala mitrā ieplākā** - dabiska dzīvotne



3.att. **Koka dobums** - veidojies zara nozāģēšanas rezultātā. Dabiska dzīvotne



4.att. **Laukakmens žoga rindas atliekas** - būtisks orientieris un pārvietošanās koridors sugām. Dabiska dzīvotne



5.att. **Dīķis ar daudzveidīgu apkārtnes ainavu un kritalu** - dabiska dzīvotne.



6.att. **Daļēji nokaltis koks, neizmantots šķūnītis un tālumā pils drupas ar velvētiem pagrabjiem** - dabiskas dzīvotnes. Fragmentēta ainaviskā vide

SIA "Veido vidi" Reģ. Nr.: LV43603058426 Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001 Tālrs.: +371 22007585 e-pasts: kristine.drejja@gmail.com	"Pētījums par piļu un muižu parkiem Zemgales plānošanas reģionā un Pāņezu un Šauļu apriņķos" "Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos" Nr.LL-313	Asares muižas parks Bioloģiskās daudzveidības indikatori		
		Mērogs	Lapu	Lapas
		1:2000	sk. 1	Nr. 1

ASARES MUIŽAS PARKS - DENDROLOĢISKĀS APSEKOŠANAS UN BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS NOVĒRTĒJUMA PLĀNS



APZĪMĒJUMI	
	Veģetācija
	Zāliena teritorija, lauce
	Ūdensteces un dīķi
	Sporta laukums
	Muižas vēsturiskā apbūve
	Muižas vēsturiskās apbūves drupas
	Pārējā apbūve
	Ceļu infrastruktūra
	Vietējie koku taksoni un Nr. tabulā
	Svešzemju koku taksoni un Nr. tabulā
	Krūmu grupas
	Īpašuma robeža

EKSPLIKĀCIJA	
①	Asares muižas pilsdrupas
②	Dārnieka māja (tagad Asares novadpētniecības muzejs)
③	Saimniecības ēkas
④	Sporta laukums
⑤	Muižas pārvaldnieka māja (tagad Asares pagasta pārvalde, bibliotēka, pagasta novadpētniecības ekspozīcija)
⑥	Saimniecības ēka (tagad dzīvojamā māja)
⑦	Spirta dedzinātavas drupas
⑧	Muižas magazīnas klēts
⑨	Piemīņas vieta Asares pagasta represētajiem iedzīvotājiem
⑩	Asares evaņģēliski luteriskā baznīca
⑪	Pieminekļi 1919. - 1920. gadā kritušajiem Augškurzemes partizānu pulka karavīriem

⑫	Muižas vecie kapi un kapliča
⑬	Muižas krogs un zirgu stadula (tagad veikals un kultūras nams)
⑭	Siltumnīcas paliekas

PIEZĪMES

1. Asares muižas parka vispārējās dendroloģiskās apsekošanas un koku stāvokļa novērtējuma rezultātus skatīt tabulās Nr.

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

"Pētījums par piļu un muižu parkiem Zemgales plānošanas reģionā un Pārgaļu un Šauļu apriņķos"
"Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Lapas nosaukums	Asares muižas parks		
	Mērogs	Lapu sk.	Lapas Nr.
	1:2000	1	1

Dendroloģijas eksperte
Mg biol. Aivas Bojāre
Sugu un biotopu eksperte
Dr.Silv. Inga Straupe

Kronvircavas muižas parka vispārēja dendroloģiskā apsekošana un bioloģiskās daudzveidības novērtējums

Kronvircavas muižas parku veido divas atšķirīgas daļas, ko atdala autoceļš: apsaimniekotā parka daļa ir līdzīga parkveida pļavas biotopam, bet neapsaimniekotā parka daļa ir aizaugusi un pārveidojusies par platlapju meža biotopu.

Apsaimniekotajā parka daļā sastopamas bioloģiski vecu koku rindas, alejas un grupas. Dominējošās sugas – parastais ozols (*Quercus robur*), liepas (*Tilia spp.*) un parastā kļava (*Acer platanoides*). Saglabājušies vecu Holandes liepu (*Tilia x europea*) alejas stādījumi. Piemistrojumā sastopami arī citas koku sugas. Vietām sastopamas jaunas parastās liepas, blīgzņas (*Salix caprea*), retāk ābeles (*Malus sp.*), ap kurām sastopami arī krūmi, īpaši dominē parastā lazda. Sastopamas jaunas vilkābeles (*Crataegus spp.*), parastā bārbele (*Berberis vulgaris*) un vietām - rozes (*Rosa sp.*).

Veco koku stumbri klāti gan ar ķērpjiem, gan ar sūnām. Uz atsevišķiem kokiem sastopamas koksnes sēnes. Daudzi no kokiem ir dobumaini, ar resniem un arī nokaltušiem zariem, kas īpaši nozīmīgi bezmugurkaulniekiem. Zemsedzi zem kokiem veido platlapju mežam raksturīgas sugas – zilā vizbulīte (*Hepatica nobilis*), dzeltenais un baltais vizbulis (*Anemone nemorosa*, *A.ranunculoides*), dzeltenā zeltņātrīte (*Galeobdolon luteum*) un pavasara mazpurenīte (*Ficaria verna*).

Starp kokiem atrodas lieli atvērumi – lauces ar zālienu. Zālienos sastopamas tikai dažas sugas (ārstniecības pienene *Taraxacum officinale*, podagras gārša *Aegopodium podagraria*, parastā kamolzāle *Dactylis glomerata* un citas graudzāles), kas pieder pie auglīga zāliena raksturīgām sugām, kas labi pacieš nomīdīšanu. Zāliens tiek apsaimniekots, nopļauts.

Parka apsaimniekotajā daļā izveidotais dīķu komplekss daļēji aizaudzis ar lielajiem lakstaugiem – parasto niedri *Phragmites australis*, vilkvālītēm *Typha spp.*, meža meldru *Scirpus sylvatica* un kārklu *Salix spp.* krūmiem, kā arī ar ūdensaugiem. Dīķu vides atjaunošanai nepieciešams no tiem izvākt ūdensaugus un izpļaut krastmalas lakstaugus un krūmus.

Atmirusī koksne šajā parka daļā sastopama tikai atsevišķu kritalu veidā.

Pēc dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” informācijas parka apsaimniekotajā daļā reģistrēts dižkoks – parastā liepa un potenciāls dižkoks – parastais ozols, kā arī viena īpaši aizsargājamās sugas, kurai veidojami mikroliegumi, lapkoku praulgrauža *Osmoderma eremita* atradne dzīvā kokā.

Neapsaimniekotajā parka daļā izveidojies platlapju meža biotops, kur dominē vietējie koku un krūmu taksoni. Tajā sastopami dažādvecuma audze – gan bioloģiski veci koki, to grupas, gan arī dabiski atjaunojušies koki, t. sk. pioniersugas. No kokiem pārsvarā dominē lapkoki – lielu dimensiju parastie ozoli (*Quercus robur*, skat 1.tab.), parastā kļava (*Acer platanoides*), parastā liepa (*Tilia cordata*, lielākais koka – p370 cm), parastais osis (*Fraxinus excelsior*, potenciāli lielākais koks – p237 cm). Pamežā dominē platlapju mežiem raksturīgās vietējās krūmu sugas – parastā ieva (*Padus avium*), parastā lazda (*Corylus avellana*), Eiropas segliņš (*Euonymus europaeus*), retāk - blīgzna (*Salix caprea*). Daudz izkritušu koku (pārsvarā parastais osis), tai skaitā lielu dimensiju. Gar autoceļa malu - baltalksnis (*Alnus incana*), ošlapu kļava (*Acer negundo*), kārkli (*Salix sp.*). Gar autoceļa malu aug baltalksnis (*Alnus incana*), ošlapu kļava (*Acer negundo*) un kārkli (*Salix sp.*). Gar parka ZR daļā esošā dīķa Z malu fragmentāri saglabājušies vecu Holandes liepu (*Tilia x europea*, skat 1.tab.) alejas stādījumi (iespējams, vēsturiskie stādījumi). Gar parka Z vidusdaļas atvērumi jeb lauces, kas aizaugušas ar krūmāju. Z malu saaugušas jaunas vilkābeles (*Crataegus sp.*), visticamāk sēklaudži. Kaut arī audzi ietekmē dabiskais traucējums – pašizrobošanās, tomēr auglīgo augšņu dēļ lauces strauji aizaug ar krūmājiem.

Veco koku stumbri klāti ar ķērpjiem un sūnām. Uz atsevišķiem kokiem sastopamas koksnes sēnes. Bagātīgi konstatēta atmirusī koksne (galvenokārt lielu dimensiju oši), galvenokārt kritalu veidā un dažādās sadalīšanās pakāpēs (ar mizu, bez mizas). Vairumā gadījumu tā ir veidojusies dabiski. Vietām sastopamas mitrākas ieplakas, kas dažādo vides apstākļus. Zemsedzi veido platlapju mežam raksturīgas sugas – vizbuli (*Anemone spp.*), dzeltenā zeltnātrīte (*Galeobdolon luteum*), Kasūbijas gundega (*Ranunculus cassubicus*) un pavasara mazpurenīte (*Ficaria verna*).

Kopumā apsekotajā teritorijā konstatēti tikai **trīs svešzemju lapkoku taksoni** – Holandes liepu (*Tilia x europea*), parastā zirgkastaņa (*Aesculus hippocastanum*) un parastais dižskābardis (*Fagus sylvatica*) (skat.2.tab.). Lai noteiktu parkā konstatēto vilkābeļu, rožu, vītolu u.c. taksonu piederību sugas līmenī, apsekošanu jāveic veģetācijas periodā lapainā stāvoklī.

Aizsargājamie un retie koku un krūmu taksoni netika konstatēti.

Apsēkotajā teritorijā kopumā konstatēti **14 dižkoki** un **9 potenciālie dižkoki**: parastais ozols – astoņi dižkoki un seši potenciālie dižkoki; parastā liepa – viens dižkoks; Holandes liepa – pieci dižkoki un trīs potenciālie dižkoki (skat.1.tab.).

Kopumā savvaļas koku vitalitāte vērtējama kā laba (2) un vidēja (3). Par cik apsekošana tika veikta bezlapu stāvoklī, pilnībā nebija iespējams novērtēt mežainajā parka daļā augošo parasto ošu vitalitāti. Pieļaujams, ka pamatā ir sastopami koki ar vāju (4) vitalitāti. Alejās stādīto Holandes

liepu vitalitāte pamatā vērtējama kā vidēja (3) vai atsevišķiem kokiem kā vāja (4) un ļoti vāja (5). Koku vitalitāti ir ietekmējis gan koku vecums, gan tas, ka koki agrāk tikuši cirpti. Koki pamatā ir ar aplauztām galotnēm, vainagos daudz kaltošu un lauztu zaru, lielākai daļai ir trupe.

1.tabula

Parkā konstatētie vietējie koku taksoni, tai skaitā dižkoki un potenciālie dižkoki.

Nr. plānā	Taksona latīniskais nosaukums	Taksona latviskais nosaukums	Apkārtmērs (p) 1,3 m augstumā, cm	Vitalitātes novērtējums	Piezīmes	Aptuvenā atrašanās vieta teritorijā
1.	<i>Fraxinus excelsior</i>	Parastais osis	133	2		ZR daļa
2.	<i>Quercus robur</i>	Parastais ozols	331	3	A pusē no apakšas līdz 2 mh vaļējs dobums, trupe, kaltoši zari vainagā	ZR daļa
3.	<i>Salix fragilis</i>	Trauslais vītols	230	3	Apm. 8 mh nolūzis liels zars, iekāries zaros	Z daļa, koku rinda gar lauces R malu
4.	<i>Fraxinus excelsior</i>	Parastais osis	237	3	Kaltoši zari vainagā; agrāk zāgētu zaru vietās veidojas dobumi, trupe; vainags plats, bet samērā vienpusējs, vērsts uz D	Z daļa gar lauces Z malu
5.	<i>Quercus robur</i>	Parastais ozols	348 (0,8 mh)	4	3 mh dalījies vairākos stumbros, R un D stumbri nolūzuši	Z daļa, gar lauces A malu
6.	<i>Quercus robur</i>	Parastais ozols	315	2	Nedaudz sasvērīes ZR virzienā; vainags nedaudz vienpusējs, vērsts ZR virzienā; vainagā nedaudz kaltošu un lauztu zaru; 4 mh no galvenā stumbra atiet liels sānzars DR virzienā	Z daļa gar ceļu
7.	<i>Quercus robur</i>	Parastais ozols	546	3	Vainagā kaltoši un lūzuši skeletzari DIŽKOKS Apzīmēts ar informatīvo zīmi	Z daļa gar ceļu – koptā daļa

Dendroloģiskā inventarizācija un bioloģiskās daudzveidības novērtējums. **Pielikums Nr.3**

Nr. plānā	Taksona latīniskais nosaukums	Taksona latviskais nosaukums	Apkārtmērs (p) 1,3 m augstumā, cm	Vitalitātes novērtējums	Piezīmes	Aptuvenā atrašanās vieta teritorijā
8.	<i>Quercus robur</i>	Parastais ozols	378	3	No Z puses veidojas neliels dobums 1 mh, trupe, vainagā kalnuši un laužti zari POTENCIĀLAIS DIŽKOKS	Z daļa gar ceļu – koptā daļa
	<i>Quercus robur</i>	Parastais ozols	453	2	Vainags nedaudz šķībs A virzienā, nedaudz kalnuši un laužti zari; apm. 10 mh no stumbra atiet liels zars D virzienā DIŽKOKS	ZA daļa – mežainā daļa
	<i>Quercus robur</i>	Parastais ozols	407	2	Vainagā nedaudz kalnuši un laužti skeletzari DIŽKOKS	ZA daļa – mežainā daļa
	<i>Quercus robur</i>	Parastais ozols	409	2	Vainagā nedaudz kalnuši un laužti skeletzari DIŽKOKS	ZA daļa – mežainā daļa
	<i>Quercus robur</i>	Parastais ozols	325	2	Vainagā nedaudz kalnuši zari	ZA daļa – mežainā daļa
	<i>Quercus robur</i>	Parastais ozols	380	2	12-13 mh dalās divos galotnes stumbros; vainagā nedaudz kalnuši un laužti skeletzari. Tuvākajā apkārtņē vēl trīs lieli ozoli ar apkārtmēru līdz 3 m POTENCIĀLAIS DIŽKOKS	ZA daļa – mežainā daļa
	<i>Quercus robur</i>	Parastais ozols	448	2	5 mh dalās divos stumbros; vainagā nedaudz kalnuši un laužti skeletzari. Tuvākajā apkārtņē (uz A) vēl seši ozoli ar apkārtmēru līdz 3 m DIŽKOKS	ZA daļa – mežainā daļa
	<i>Quercus robur</i>	Parastais ozols	351	2	Vainagā nedaudz kalnuši un laužti zari	ZA daļa – mežainā daļa

Dendroloģiskā inventarizācija un bioloģiskās daudzveidības novērtējums. **Pielikums Nr.3**

Nr. plānā	Taksona latīniskais nosaukums	Taksona latviskais nosaukums	Apkārtmērs (p) 1,3 m augstumā, cm	Vitalitātes novērtējums	Piezīmes	Aptuvenā atrašanās vieta teritorijā
	<i>Quercus robur</i>	Parastais ozols	429	2	5 mh dalās divos stumbros; vainagā nedaudz kaltsi un lauži skeletzari DIŽKOKS	ZA daļa – mežainā daļa
	<i>Quercus robur</i>	Parastais ozols	384	2	4 mh dalās divos stumbros; vainagā nedaudz kaltsi un lauži skeletzari POTENCIĀLAIS DIŽKOKS	ZA daļa – mežainā daļa
	<i>Quercus robur</i>	Parastais ozols	336	2	Vainagā nedaudz kaltsi un lauži skeletzari. Blakus vēl viens mazāks ozols	ZA daļa – mežainā daļa
	<i>Quercus robur</i>	Parastais ozols	369	2	Vainagā nedaudz kaltsi un lauži skeletzari POTENCIĀLAIS DIŽKOKS	ZA daļa – mežainā daļa
	<i>Quercus robur</i>	Parastais ozols	382	2	No R puses iespējams zibens rēta no 1 līdz 7-8 mh; vainagā nedaudz kaltsi un lauži skeletzari; uz stumbra sēra piepe POTENCIĀLAIS DIŽKOKS	ZA daļa – mežainā daļa
	<i>Quercus robur</i>	Parastais ozols	430	3	Daudz lūzušu un kaltsu skeletzaru DIŽKOKS	ZA daļa – mežainā daļa
	<i>Quercus robur</i>	Parastais ozols	383	4	No A puses līdz 4 mh stumbrs bez mizas, trupe, daudz kaltsu skeletzaru vainagā POTENCIĀLAIS DIŽKOKS	ZA daļa – mežainā daļa
	<i>Quercus robur</i>	Parastais ozols	347	3	Vainagā nedaudz kaltsi un lauži skeletzari, D pusē apmēram 1,8-2 mh veidojas nelieli dobumi, trupe	ZA daļa – mežainā daļa
	<i>Quercus robur</i>	Parastais ozols	480	2	Vainagā nedaudz kaltsi un lauži skeletzari. DIŽKOKS Apzīmēts ar informatīvo zīmi	ZA daļa – mežainā daļa

Dendroloģiskā inventarizācija un bioloģiskās daudzveidības novērtējums. **Pielikums Nr.3**

Nr. plānā	Taksona latīniskais nosaukums	Taksona latviskais nosaukums	Apkārtmērs (p) 1,3 m augstumā, cm	Vitalitātes novērtējums	Piezīmes	Aptuvenā atrašanās vieta teritorijā
	<i>Tilia cordata</i>	Parastā liepa	370	2	A pusē divas palielas sakņu atvases DIŽKOKS Apzīmēts ar informatīvo zīmi	D daļa; ceļa labā puse; lauces A daļa gar ceļu
	<i>Salix fragilis</i>	Trauslais vītols	366	3	Sasvērē DR virzienā; vainagā stipri aplūzuši zari	DR daļa; gar dīķa (visvairāk uz D) malu esošās nelielas lauces DA malā

2.tabula

Parkā konstatētie svešzemju koku taksoni, tai skaitā dižkoki un potenciālie dižkoki.

Nr. plānā	Taksona latīniskais nosaukums	Taksona latviskais nosaukums	Apkārtmērs (p) 1,3 m augstumā, cm	Vitalitātes novērtējums	Piezīmes	Aptuvenā atrašanās vieta teritorijā
1.	<i>Tilia x europea</i>	Holandes liepa	304	3	A pusē 3 mh vaļējs dobums; 4 mh dalās 5 stumbros; R pusē no sakņu kakla aug liela atvase. DIŽKOKS	Z daļa; alejas fragments gar dīķa Z malu; ceļa kreisā puse
2.	<i>Tilia x europea</i>	Holandes liepa	320	3	3 mh dalās trīs stumbros; R un Z stumbri 4 mh dalās 2 stumbros; A pusē pie apakšas neliels dobums, iespējams trupe, kaltsuši zari vainagā. DIŽKOKS	Z daļa; alejas fragments gar dīķa Z malu; ceļa kreisā puse

Dendroloģiskā inventarizācija un bioloģiskās daudzveidības novērtējums. **Pielikums Nr.3**

Nr. plānā	Taksona latīniskais nosaukums	Taksona latviskais nosaukums	Apkārtmērs (p) 1,3 m augstumā, cm	Vitalitātes novērtējums	Piezīmes	Aptuvenā atrašanās vieta teritorijā
3.	<i>Tilia x europea</i>	Holandes liepa	241	3	Vienpusējs vainags, vērsts uz Z	Z daļa; alejas fragments gar dīķa Z malu; ceļa kreisā puse
4.	<i>Tilia x europea</i>	Holandes liepa	273	3	2 mh dalās 2 stumbros; R stumbrs 4 mh dalās 2 stumbros, trupe; ZA pusē pie sakņu kakla veidojas dobums; vienpusējs vainags, vērsta uz D POTENCIĀLS DIŽKOKS	Z daļa; alejas fragments gar dīķa Z malu; ceļa kreisā puse
5.	<i>Tilia x europea</i>	Holandes liepa	331	3	A pusē no 1,5 līdz 2 mh vaļējs dobums, trupe; 2,5 mh dalās 2 stumbros; vienpusējs vainags, vērsts uz ZA DIŽKOKS	Z daļa; alejas fragments gar dīķa Z malu; ceļa kreisā puse
	<i>Tilia x europea</i>	Holandes liepa	254	3	2 mh dalās 2 stumbros, kalnušī zari vainagā; sasvērīes D virzienā	Z daļa; alejas fragments gar dīķa Z malu; ceļa kreisā puse
	<i>Tilia x europea</i>	Holandes liepa	222	4	A pusē no apakšas līdz 2,5 mh vaļējs dobums, trupe; bijuši divi stumbri A stumbrs nolūzis; sasvērīes D virzienā	Z daļa; alejas fragments gar dīķa Z malu; ceļa kreisā puse
	<i>Tilia x europea</i>	Holandes liepa	248	3	2 mh dalās divos stumbros, Z stumbrs 4 mh dalās divos stumbros; stipri sasvērīes D virzienā; vienpusējs vainags, vērsts D virzienā	Z daļa; alejas fragments gar dīķa Z malu; ceļa kreisā puse

Dendroloģiskā inventarizācija un bioloģiskās daudzveidības novērtējums. **Pielikums Nr.3**

Nr. plānā	Taksona latīniskais nosaukums	Taksona latviskais nosaukums	Apkārtmērs (p) 1,3 m augstumā, cm	Vitalitātes novērtējums	Piezīmes	Aptuvenā atrašanās vieta teritorijā
	<i>Tilia x europea</i>	Holandes liepa	233	4	R pusē no apakšas līdz 2 mh vaļējs dobums; R stumbrs nolūzis, trupe, kaltoši zari vainagā	Z daļa; alejas fragments gar dīķa Z malu; ceļa kreisā puse
	<i>Tilia x europea</i>	Holandes liepa	219	5	Divi stumbri, abi nolūzuši, trupe; dzīvs neliels zars uz ZA stumbra	Z daļa; alejas fragments gar dīķa Z malu; ceļa kreisā puse
	<i>Tilia x europea</i>	Holandes liepa	295	3	2,5 mh dalās divos stumbros; sasvērēis Z virzienā; vainags vienpusējs, vērsts uz Z DIŽKOKS	Z daļa; alejas fragments gar dīķa Z malu; ceļa kreisā puse
	<i>Tilia x europea</i>	Holandes liepa	232 (1,5 mh)	5	Aplūzis 3 mh, palikuši tikai nelieli dzīvi zari un atvases	Z daļa; alejas fragments gar dīķa Z malu; ceļa kreisā puse
	<i>Tilia x europea</i>	Holandes liepa	262	3	4 mh dalās divos stumbros, kaltoši zari vainagā; vienpusējs vainags, vērsts uz R POTENCIĀLS DIŽKOKS	Z daļa; alejas fragments gar dīķa Z malu; ceļa kreisā puse
	<i>Salix</i> sp. (fragilis ?)	Vītols	230	3	Apm. 8 mh nolūzis liels zars, iekāries zaros	Z daļa, koku rinda gar lauces R malu
	<i>Fagus sylvatica</i>	Parastais dižskābardis	135/97/50	2		D daļa; ceļa labā puse;

Dendroloģiskā inventarizācija un bioloģiskās daudzveidības novērtējums. **Pielikums Nr.3**

Nr. plānā	Taksona latīniskais nosaukums	Taksona latviskais nosaukums	Apkārtmērs (p) 1,3 m augstumā, cm	Vitalitātes novērtējums	Piezīmes	Aptuvenā atrašanās vieta teritorijā
						lauces A daļa gar ceļu
	<i>Salix</i> sp.	Vītols	366	3	Sasvēries DR virzienā; vainagā stipri aplūzuši zari	DR daļa; gar dīķa (visvairāk uz D) malu esošās nelielas lauces DA malā
	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Parastā zirgkastaņa	43	2	Aug tuvu pusbeigtam osim	DR daļa; visvairāk D esošā dīķa R gals
	<i>Tilia x europea</i>	Holandes liepa	276	3	POTENCIĀLS DIŽKOKS	
	<i>Tilia x europea</i>	Holandes liepa	298	3	DIŽKOKS	Apm. 3 mh dalās sešos stumbros, trupe

KRONVIRCAVAS MUIŽAS PARKA Bioloģiskās daudzveidības novērtējums

Indikatori	Vērtējums (punkti)	Indikatori	Vērtējums (punkti)
Dabiskas dzīvotnes	2	Saimnieciskā darbība	1
Ainaviska vide	2	Sasaiste ar biotopiem	0
KOPĀ:			5



1.att. **Bioloģiski vecu koku aleja** - būtisks orientieris un pārvietošanās koridors sugām. Koki apauguši ar sūnām un ķērpjiem



2.att. **Dīķis ar salu, vēsturiskā ūdens partera daļa** - dabiska dzīvotne. Nepieciešami kopšanas darbi, lai saglabātos ūdens spogulis



3.att. **Apsūnojis koka celms, koku lapas** - dabiska dzīvotne. **Nesagrāptas lapas** ir nozīmīga dabiskā dzīvotne gliemežiem



4.att. **Parka neapsaimniekotā daļa** - izveidojies platlapju meža biotops. Atmirusi koksne dažādās sadalīšanās pakāpēs. Dabiska dzīvotne



5.att. **Sporta laukums skolas vajadzībām** - intensīvi nomīdīta zemsedze. Neproporcionāls laukums parka ainavā



6.att. **Neapdzīvotās muižas ēkas** - dabiskas dzīvotnes, īpaši sikspārņiem

SIA "Veido vidi" Reģ. Nr.: LV43603058426 Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001 Tālrs.: +371 22007585 e-pasts: kristine.dreja@gmail.com	"Pētījums par piļu un muižu parkiem Zemgales plānošanas reģionā un Pāgavežu un Šauļu apriņķos" "Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos" Nr.LL-313	Lapas nosaukums	Asares muižas parks Bioloģiskās daudzveidības indikatori		
		Mērogs	Lapu		Lapas
		1:2000	sk. 1		Nr. 1

KROŅVIRCAVAS MUIŽAS PARKS - DENDROLOĢISKĀ APSEKOJUMS UN BIOLOĢISKĀS DAUZZDVEIDĪBAS NOVĒRTĒJUMA PLĀNS



APZĪMĒJUMI	
	Veģetācija
	Zāliena teritorija, lauce
	Ūdensteces un dīķi
	Muižas vēsturiskā apbūve
	Pārējā apbūve
	Ceļu infrastruktūra
	Takas
	Koku taksoni un Nr. tabulā
	Krūmu grupas
	Kultūras pieminekļa robeža
	Īpašuma robeža

EKSPLIKĀCIJA	
①	Muižas pils atliekas
②	Saimniecības ēka - muižas virtuve
③	"Kavalieru māja" (mūsdienās - skola)
④	Klēts - magazīna
⑤	Pārvaldnieka māja
⑥	Kūts
⑦	Klēts - stallis
⑧	Labiekārtots skvērs ar puķu dobēm un strūklaku
⑨	Ūdens parteris
⑩	Kultūras nams / Pasta nodaļa

PIEZĪMES

1. Kronvircavas muižas parka vispārējās dendroloģiskās apsekošanas un koku stāvokļa novērtējuma rezultātus skatīt tabulās Nr.

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

"Pētījums par piļu un muižu parkiem Zemgales
plānošanas reģionā un Pārgaļu un Šauļu apriņķos"
"Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Lapas nosaukums	Kronvircavas muižas parks		
	Mērogs	Lapu sk.	Lapas Nr.
	1:2500	1	1

Dendroloģijas eksperte
Mg biol. Aivas Bojāre
Sugu un biotopu eksperte
Dr.Silv. Inga Straupe

Šaukēnu muižas parka vispārēja dendroloģiskā apsekošana un bioloģiskās daudzveidības novērtējums

Šaukēnu muižas parks ir līdzīgs **parkveida pļavas biotopam**. Parks ir apsaimniekots, tajā sastopamas bioloģiski vecu koku rindas, alejas un grupas. Tā kā parks tiek intensīvi kopts, teritorijā pamatā dominē lapkoku sugas – parastā kļava (*Acer platanoides*), parastā liepa (*Tilia cordata*), vīksna (*Ulmus laevis*), retāk parastais ozols (*Quercus robur*), parastā apse (*Populus tremula*) un atsevišķi parastā oša (*Fraxinus excelsior*), parastās ievas (*Padus avium*), parastā pīlādža (*Sorbus aucuparia*) un Eiropas segliņa (*Euonymus europeus*) eksemplāri. No skujkokiem sastopama parastā priede (*Pinus sylvestris*) un parastā egle (*Picea abies*). Krūmu stādījumu parkā nav, saglabājusies tikai viena parastā lazda (*Corylus avellana*). Parks, salīdzinoši nesen, lielās platībās ir bijis aizaudzis ar spireju (*Spiraea sp.*) un pīlādžlapu sorbāriju (*Sorbaria sorbifolia*) audzēm, kas pēdējos gados tiek intensīvi pļautas, bet joprojām turpina augt un ir labi saskatāmas.

Gar parka R un Z malu, kā arī parka R daļā saglabājušās vecās liepu un ozolu alejas. Gar R malu stādītā aleja ieaug krūmos. Kā ieslēgums parkā izveidots augļu – ābeļu dārzs.

Veco koku stumbri klāti gan ar ķērpjiem, gan ar sūnām. Uz atsevišķiem kokiem sastopamas koksnes sēnes.

Zemsedzi veido platlapju mežam raksturīgas sugas – pavasara mazpurenīte (*Ficaria verna*), birztalu skarene (*Poa nemoralis*), parastā kumelīpēda (*Asarum europaeum*), efeju sētložņa (*Glechoma hederacea*) u.c.

Zāliena daļa atvērumos jeb laucēs apsaimniekota, sastopamas nedaudz sugas (ārstniecības pienene (*Taraxacum officinale*), skarenes (*Poa spp.*), parastā kamolzāle (*Dactylis glomerata*), podagras gārša (*Aegopodium podagraria*), lielā strutene (*Chelidonium majus*)) kas pieder pie auglīga zāliena un krūmāju raksturīgām sugām.

Vairākās vietās parkā sastopamas ieplakas ar dīķiem, kas sākušas aizaugt ar parasto niedri.

Atmirusī koksne sastopama maz - atsevišķu celmu un kritalu veidā. Nozīmīgs bioloģiskai daudzveidībai (kukaiņiem, zirnekļiem) ir akmeņu grupa parka laucē

Kopumā apsekotajā teritorijā konstatēti **septiņi svešzemju koku taksoni** – divi skujkoku taksoni un pieci lapkoku taksoni. Lai noteiktu parkā konstatēto spireju un plūmju taksonu piederību sugas līmenī, apsekošanu jāveic veģetācijas periodā lapainā stāvoklī.

Aizsargājамie un retie koku un krūmu taksoni netika konstatēti.

Kopumā parkā dominējošo veco koku un svešzemju koku vitalitāte vērtējama kā **labā (2)**. Ar vidēju (3) vitalitāti novērtēti koki, kuri aug iespiesti starp lielajiem parka kokiem un ir nomākti vai sāk dabiski novecot (baltās apses). Baltais vītols, kas novērtēts ar vāju vitalitāti (4), ir stipri sasvērīes ceļa virzienā un var kļūt bīstams.

Alejās stādīto koku vitalitāte pamatā vērtējama kā **vidēja (3)**. Koki ir samērā cieši stādīti, kā rezultātā tie ar vecumu sāk viens otru nomākt, izveidojušies vienpusēji vainagi, kas vērsti uz ārmalām, daudz kaldušu zaru.

1.tabula

Parkā konstatētie koku un krūmu taksoni.

Nr. plānā	Taksona latīniskais nosaukums	Taksona latviskais nosaukums	Apkārtmērs (p) 1,3 m augstumā, cm	Vitalitātes novērtējums	Piezīmes	Aptuvenā atrašanās vieta teritorijā
1.	<i>Thuja occidentalis</i>	Rietumu tūja	188	2	Nedaudz sasvērīusies R virzienā. DIŽKOKS	Parka vidusdaļa, no Z daļā esošā dīķa uz DR. Blakus jaunu egļu puduris un parastā lazda
2.	<i>Malus domestica</i>	Mājas ābele	-	2		No tūjas uz D
3.	<i>Euonymus europeus</i>	Eiropas segliņš	-	2		No tūjas uz D
4.	<i>Larix decidua</i>	Eiropas lapegle	369	2	Nedaudz vienpusējs vainags uz R, 4 m lūzuši apakšējie skeletzari, 6-7 m liela raganslota, 6 m dalās divos stumbros. DIŽKOKS	Pie sētas Z malas

Nr. plānā	Taksona latīniskais nosaukums	Taksona latviskais nosaukums	Apkārtmērs (p) 1,3 m augstumā, cm	Vitalitātes novērtējums	Piezīmes	Aptuvenā atrašanās vieta teritorijā
5.	<i>Larix decidua</i>	Eiropas lapegle	184	2	Iespiesta starp lielajiem parka kokiem, kalnušai vainaga apakšējie zari	Parka vidusdaļa, no tūjas uz ZR
6.	<i>Larix decidua</i>	Eiropas lapegle	257	2	Nedaudz viļņveidīgs vainags, vērsts uz D, nedaudz kalnušai apakšējie zari	Parka vidusdaļa
7.	<i>Spiraea</i> sp.	Spirejas	-	-	Tiek intensīvi pļautas	Parka vidusdaļa
8.	<i>Sorbaria sorbifolia</i>	Pīlādžlapusorbārija	-	-	Tiek intensīvi pļautas	
9.	<i>Juniperus communis</i>	Parastais kadiķis	-	1	Apmēram 5 m augsts	Pie ieejas slimnīcas teritorijā
10.	<i>Salix alba</i>	Baltais vītols	181	2		D daļā esošā dīķa R gals
11.	<i>Salix alba</i>	Baltais vītols	108 un 103	4	Stipri sasvēršies R virzienā, divi stumbri, trupe; var izgāzties	D daļā esošā dīķa R gals
12.	<i>Prunus</i> sp.	Plūmes	-	3	Divi koki, sasvēršies R virzienā, daudz kalnušu zaru	Gar sētas A malu
13.	<i>Sorbus hybrida</i>	Hibrīdais pīlādžis	-	2	Koku grupa	Gar iebraucamo ceļu, tuvāk sētai
14.	<i>Populus alba</i>	Baltā apse	239	3	Daudz sausu zaru vainagā, izskatās panīkusi	Parka Z daļa
15.	<i>Populus alba</i>	Baltā apse	190	3	Daudz sausu zaru vainagā, izskatās panīkusi	Parka Z daļa
16.	<i>Larix decidua</i>	Eiropas lapegle	241	2	Nedaudz kalnuši zari vainagā	Parka Z daļa
17.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Parastā zirgkastaņa	138	2	Iespiesta starp lielajiem kokiem	Parka Z daļa
18.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Parastā zirgkastaņa	208	2	Iekšā vainagā aug jaunākas kļavas	Parka Z daļa, ceļmala
19.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Parastā zirgkastaņa	153	2	Nedaudz kalnuši zari vainagā	Parka Z daļa, ceļmala
20.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Parastā zirgkastaņa	145	2		Parka Z daļa, ceļmala

Dendroloģiskā inventarizācija un bioloģiskās daudzveidības novērtējums. **Pielikums Nr.3**

Nr. plānā	Taksona latīniskais nosaukums	Taksona latviskais nosaukums	Apkārtmērs (p) 1,3 m augstumā, cm	Vitalitātes novērtējums	Piezīmes	Aptuvenā atrašanās vieta teritorijā
21.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Parastā zirgkastaņa	228	2	Nedaudz kaltuši zari vainagā, 2 mh dalās divos stumbros	Parka Z daļa, ceļmala
22.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Parastā zirgkastaņa	101	3	Iespiesta starp lielākiem kokiem, nomākta	Parka Z daļa, ceļmala

ŠAUKĒNU MUIŽAS PARKA Bioloģiskās daudzveidības novērtējums

Indikatori	Vērtējums (punkti)	Indikatori	Vērtējums (punkti)
Dabiskas dzīvotnes	1	Saimnieciskā darbība	0
Ainaviskā vide	0	Sasaiste ar biotopiem	0
KOPĀ:			1



1.att. **Bioloģiski vecu koku aleja** - būtisks orientieris un pārvietošanās koridors sugām. Koki apauguši ar sūnām un ķērpjiem



2.att. **Ligzdas** - dabiska dzīvotne



3.att. **Fragmentēta ainava** - uzstādīts žogs parka iekšienē. Zema ainaviskā vide. Augsta antropogēnā ietekme / slodze



4.att. **Laukakmeņi, pamatu drupas** - dabiska dzīvotne. Vienveidīga parka ainava, nav daudzpakāpju stādījumi



5.att. **Dīķis ar kritalu** - dabiska dzīvotne. Atjaunojama vēsturiskā dīķu kaskāde ūdens spoguļa saglabāšanai



6.att. **Kritalas un sausoknis** - dabiskas dzīvotnes. Vienveidīga ainaviskā vide

SIA "Veido vidi" Reģ. Nr.: LV43603058426 Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001 Tālrs.: +371 22007585 e-pasts: kristine.drejja@gmail.com	"Pētījums par piļu un muižu parkiem Zemgales plānošanas reģionā un Pāgriežu un Šauļu apriņķos" "Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos" Nr.LL-313	Asares muižas parks Bioloģiskās daudzveidības indikatori		
		Lapas nosaukums		
		Mērogs	Lapu sk.	Lapas Nr.
		1:2000	1	1

ŠAUKĒŅU MUIŽAS PARKS - DENDROLOĢISKĀS APSEKOŠANAS UN BIOLOĢISKĀS DAUZDVEIDĪBAS NOVĒRTĒJUMA PLĀNS



APZĪMĒJUMI	
	Veģetācija
	Zāliena teritorija, lauce
	Ūdensteces un dīķi
	Muižas vēsturiskā apbūve
	Pārējā apbūve
	Ceļu infrastruktūra
	Alejas, koku rindas, koku grupas
	Koku taksoni un Nr. tabulā
	Krūmu grupas
	Kultūras mantojuma robeža
	Īpašuma robeža

EKSPLIKĀCIJA	
①	Muižas pils
②	Bijušās muižas zirgu stalli
③	Piebūve slimnīcas vajadzībām
④	Ēka slimnīcas vajadzībām
⑤	Vārti
⑥	Žogs

Dendroloģijas eksperte
Mg biol. Aivas Bojāre
Sugu un biotopu eksperte
Dr.Silv. Inga Straupe

***Onuškio* muižas parka vispārēja dendroloģiskā apsekošana un bioloģiskās daudzveidības novērtējums**

Onuškio muižas parks nav apsaimniekots un atgādina **platlapju meža biotopu**. Teritorijas ZR un R daļu līdz dīķim veido dabisks mežs, kurā dominē parastā egle (*Picea abies*) ar nelielu parastās liepas (*Tilia cordata*), parastās kļavas (*Acer platanoides*) un parastā ozola (*Quercus robur*, potenciāli lielākais – p 283 cm) piejaukumu. Parastā egle šeit ienākusi kā suga – platlapju koku konkurente, kas izmanto iespēju augt auglīgās augsnēs un noēno platlapjus, ierobežojot to augšanu un ietekmējot to dabisko atjaunošanos. Uzsākot parka apsaimniekošanu, parastās egles grupas izcērtamas. No vēsturiskajiem kokiem saglabājušās svešzemju sugas - Eiropas lapegles (*Larix decidua*) gar pilsdrupām un bioloģiski veca Veimuta priede (*Pinus strobus*) pils priekšā. Pamežā sastopamas mežā dabiski augošās krūmu sugas – parastā ieva (*Padus avium*), parastā lazda (*Corylus avellana*) un meža sausserdis (*Lonicera xylosteum*), kā arī savvaļā pārgājuši atsevišķi svešzemju krūmi un krūmu grupas – spirejas (*Spiraea sp.*), rievainā roze (*Rosa rugosa*), sarkanais plūškoks (*Sambucus racemosa*).

Krūmu daudz, izveidojies ļoti biezs pamežs un paauga. Visā parkā vietām sastopami nelieli atvērumi – lauces. Paaugā sastopami jauni baltalkšņi (*Alnus incana*), melnalkšņi (*Alnus glutinosa*) un oši (*Fraxinus excelsior*). Pamežā sastopamas savvaļas krūmu sugas – parastā ieva (*Padus avium*), parastā lazda (*Corylus avellana*), Eiropas segliņš (*Euonymus europeus*) un meža sausserdis (*Lonicera xylosteum*), kā arī savvaļā pārgājuši atsevišķi svešzemju krūmi un krūmu grupas – spirejas (*Spiraea spp.*), rievainā roze (*Rosa rugosa*) un sarkanais plūškoks (*Sambucus racemosa*).

Gar teritorijas DR daļā esošo dīķi, gar daļēji saglabājušos vēsturisko celiņu malām tuvāk dīķa malai, rindā stādītas apses (*Populus sp.*; skat. 1.tab.) un arī melnalkšņi (*Alnus glutinosa*). Gar celiņa otru pusi stādītas krūmu grupas jauktā secībā – ceriņi (*Syringa sp.*), spirejas (*Spiraea sp.*) un melnais plūškoks (*Sambucus nigra*). Starp kokiem un krūmu grupām saauguši Eiropas segliņi (*Euonymus europeus*), vietām vārpainā korinte (*Amelanchier spicata*), sausserži (*Lonicera sp.*), grimoņi (*Swida sp.*), jauni baltalkšņi (*Alnus incana*), melnalkšņi (*Alnus glutinosa*), oši (*Fraxinus excelsior*).

Parka daļā starp pilsdrupām un dīķi vairāk dominē lapkoki – parastā liepa, parastā kļava ar atsevišķām lielām parastām eglēm. Pilsdrupu nogāze aizaug ar spirejām. No šajā daļā agrāk stādītajiem retākiem kokiem tika konstatēts tikai nobeigusies āra bērza šķirne ‘Youngii’ (*Betula pendula* ‘Youngii’), Sibīrijas baltegle (*Abies sibirica*) netika atrasta.

Lielāka sugu daudzveidība sastopama ap bijušo dzīvojamo māju (uz R no pilsdrupām) – mazā kapmirte (*Vinca minor*), filadelfi (*Philadelphus* sp.), kokveida hortenzijas šķirne (*Hydrangea arborescens* ‘Grandiflora’), parastais kadiķis (*Juniperus communis*), kā arī daudz augļu koku un krūmu – mājas ābeles, plūmes, ērkšķogas, upenes un avenes. Visi šie stādījumi visticamāk tapuši salīdzinoši nesenā laikā, kad māja tikusi apdzīvota.

Veco koku stumbri klāti galvenokārt ar sūnām. Uz atsevišķiem kokiem sastopamas koksnes sēnes. Konstatēta atmirusī koksne, turklāt dažādos veidos (sausokņi, stumbeņi, kritalas, celmi) un dažādās sadalīšanās pakāpēs (kalstoši, ar mizu, bez mizas). Vairumā gadījumu tā ir veidojusies cilvēka saimnieciskās darbības rezultātā (celmi, kritalas), bet ir dabiski izveidojušies sausokņi un nelieli stumbeņi. Sastopami arī dobumaini koki, kā arī koki ar resniem, nokaltušiem zariem, kas īpaši nozīmīgi bezmugurkaulniekiem.

Parkā sastopami dīķi (viens no tiem – liels) un ieplakas. Nogāzē konstatēti avoksnāji, par ko liecina mitrā augsne un dzelzs zāles *Carex nigra* ceri, kā arī citi mitrummīloši augi, piemēram, pļavas bitene *Geum rivale*.

Zemsedzi veido platlapju mežam raksturīgas sugas – dzeltenais vizbulis *Anemone ranunculoides* un pavasara mazpurenīte *Ficaria verna*.

Atvērumos (zālienos) sastopams nedaudz sugu (ārstniecības pienene *Taraxacum officinale*, parastā kamolzāle *Dactylis glomerata*, podagras gārša *Aegopodium podagraria*), kas pieder pie auglīga zāliena raksturīgām sugām vai nezālienēm, kas labi pacieš nomīdīšanu.

No vēsturiskajiem kokiem, kas atzīmēti vecajos parka plānos saglabājušās Eiropas lapegles (*Larix decidua*) gar pilsdrupu A un R malu un veimutpriede (*Pinus strobus*) pils priekšā.

Vecajos plānos iezīmētais augļu dārzs parka A daļā nav saglabājies.

Parasto liepu alejas vecie koki parka D daļā, saglabājušies vairāk gar ceļa kreiso pusi, gar labo pusi tikai atsevišķi koki. Iespējams, ka aleja jau sākotnēji bijusi stādīta tikai gar vienu ceļa pusi.

Kopumā apsekotajā teritorijā konstatēti tikai **četri svešzemju koku taksoni** – divi skujkoku taksoni un divi lapkoku taksoni, krūmiem – desmit taksoni. Lai noteiktu parkā konstatēto spireju, ceriņu, filadelfu u.c. taksonu piederību sugas līmenī, apsekošanu jāveic veģetācijas periodā lapainā stāvoklī.

Aizsargājamie un retie koku un krūmu taksoni netika konstatēti.

Kopumā parkā dominējošo veco koku vitalitāte vērtējama kā **labā (2) un vidēja (3)**. Vecajos parka plānos atzīmēto reto joprojām augošo vēsturisko koku vitalitāte arī vērtējama kā laba un vidēja, izņemot veimutpriedi, kuras vitalitāte ir vāja (4).

1.tabula

Parkā konstatētie koku un krūmu taksoni.

Nr. plānā	Taksona latīniskais nosaukums	Taksona latviskais nosaukums	Apkārtmērs (p) 1,3 m augstumā, cm	Vitalitātes novērtējums	Piezīmes	Aptuvenā atrašanās vieta teritorijā
1.	<i>Pinus strobus</i>	Veimuta priede	328	4	Pusbeigta, no DR puses līdz augšai daļa stumbra bez mizas; galotne nokaltusi, lielākā daļa skeletzaru kalnuši un lauži	Laucē pils priekšpusē
2.	<i>Populus alba</i>	Baltā apse	183/141/93	3	Iespējams baltās apses šķirne 'Nivea'. Trīs stumbri, dalās pie apakšas; vainagā kalnuši zari	Laucē pils priekšpusē
3.	<i>Rosa</i> sp.	Roze	-	2	Grupā ar spirejām	Iebraucamā ceļa malā
4.	<i>Spiraea</i> sp.	Spirejas	-	2	Grupā ar rozēm. Pamežā	Iebraucamā ceļa malā. Parka Z un ZA daļa, egļu mežā.
5.	<i>Tilia cordata</i>	Parastā liepa	225	2	Daļa apakšējo zaru nolīkuši līdz zemei, daļa aplūzusi. Uz A gandrīz beigts parastais ozols	Neliela lauce parka vidusdaļā uz DR no pilsdrupām
6.	<i>Quercus robur</i>	Parastais ozols	283	2	Vainagā nedaudz kalnuši un lauži zari	Parka Z un ZA daļa, mežā
7.	<i>Picea abies</i>	Parastā egle	194	2		No pils uz DA
8.	<i>Picea abies</i>	Parastā egle	171	2		No pils uz DA
9.	<i>Acer platanoides</i>	Parastā kļava	267	3	Daudz kalnušu zaru vainagā; aplaukti skeletzari	Parka vidusdaļa
10.	<i>Populus</i> sp.	Papeles	243	2		Parka DA daļa, starp dīķi un celiņu
11.	<i>Populus</i> sp.	Papeles	235	2		Parka DA daļa, starp dīķi un celiņu
12.	<i>Populus</i> sp.	Papeles	215	2		Parka DA daļa, starp dīķi un celiņu

Dendroloģiskā inventarizācija un bioloģiskās daudzveidības novērtējums. **Pielikums Nr.3**


Nr. plānā	Taksona latīniskais nosaukums	Taksona latviskais nosaukums	Apkārtmērs (p) 1,3 m augstumā, cm	Vitalitātes novērtējums	Piezīmes	Aptuvenā atrašanās vieta teritorijā
13.	<i>Populus sp.</i>	Papeles	223	2		Parka DA daļa, starp dīķi un celiņu
14.	<i>Salix alba</i>	Baltais vītols	337	4	Stipri sasvēries DA virzienā; izlūzuši skeletzari, kaltsi zari vainagā	Dīķa DA gals
15.	<i>Populus sp.</i>	Papeles	205	3	Bijis divu koku saaugums; R stumbrs nozāģēts, trupe	Dīķa D gals
16.	<i>Populus alba</i>	Baltā apse	380	2	Nedaudz aplauzti skeleti un kaltsi zari vainagā	No dīķa Z gala nedaudz uz pils pusi
17.	<i>Tilia cordata</i>	Parastā liepa	230	2	Sasvērusies ZA virzienā, vainagā nedaudz kaltsi zari	No pils uz DR, nogāzes apakša
18.	<i>Larix sp.</i>	Lapegle	326	5	Beigta, stumbrs bez mizas, dzeņu sakalts	No pils uz D, nogāzes apakša
19.	<i>Acer platanoides</i>	Parastā kļava	278	2	Vainagā nedaudz kaltsi zari	Pils aizmugures nogāze. Apkārt daudz beigtu koku
20.	<i>Acer platanoides</i>	Parastā kļava	364 (1 mh)	2	Divu koku saaugums; A stumbrs 2 mh dalās divos stumbros	Pils aizmugures nogāze
21.	<i>Larix decidua</i>	Eiropas lapegle	180	2	Stumbrā sadzītas naglas, lai novilkto šņori ve; las žāvēšanai	Pils R mala
22.	<i>Larix decidua</i>	Eiropas lapegle	220	2		Pils R mala
23.	<i>Larix decidua</i>	Eiropas lapegle	200	3	No D puses pie apakšas noplēsta miza, kaltusi galotne	Pils R mala
24.	<i>Larix decidua</i>	Eiropas lapegle	233	3	Pie apakšas no R puses bojāts stumbrs, 1,6 mh dalās divos stumbros, ZA stumbrs nozāģēts, no Z puses stumbrs bez mizas, bojāta galotne	Pils A mala
25.	<i>Quercus robur</i>	Parastais ozols	273	2	Vainagā nedaudz kaltsi zari	Starp pili un bij. Saimniecības ēku
26.	<i>Tilia cordata</i>	Parastā liepa	287	3	Vainags vienpusējs, vērsts uz A, kaltsi zari vainagā. Apakšā saaugusi spireja	Bij.saimniecības ēkas ZA galā

Dendroloģiskā inventarizācija un bioloģiskās daudzveidības novērtējums. **Pielikums Nr.3**

Nr. plānā	Taksona latīniskais nosaukums	Taksona latviskais nosaukums	Apkārtmērs (p) 1,3 m augstumā, cm	Vitalitātes novērtējums	Piezīmes	Aptuvenā atrašanās vieta teritorijā
27.	<i>Sorbaria sorbifolia</i>	Pīlādžlapu sorbārija	-	-	Paliela grupa	No pils uz DA, ganībās
28.	<i>Tilia cordata</i>	Parastā Liepa	402 (1,5 mh)	4	Nolūzusi apm. 5 mh; bijis divu koku saaugums, ZR stubrs nozāģēts; no apakšas dzen atvases	No pils uz DA, ganībās
29.	<i>Caragana arborescens</i>	Parastā karagana	-	-	No liepas uz Z	No pils uz DA, ganībās
30.	<i>Quercus robur</i>	Parastais ozols	318 un 223	2	Cieši blakus augoši divi koki. Vainagā nedaudz kalnuši zari	Pils DA stūris, nogāzes mala

ONUŠKIO MUIŽAS PARKA Bioloģiskās daudzveidības novērtējums

Indikatori	Vērtējums (punkti)	Indikatori	Vērtējums (punkti)
Dabiskas dzīvotnes	2	Saimnieciskā darbība	2
Ainaviska vide	2	Sasaiste ar biotopiem	0
KOPĀ:			6



1.att. **Apsūnojuši akmens krāvumi un pils drupas** - dabiskas dzīvotnes



2.att. **Neliels dīķītis ar izteci uz avoksnājiem** - dabiska dzīvotne. Nepieciešami kopšanas darbi, lai saglabātos ūdens spogulis



3.att. **Ainaviski daudzveidīga parka vide** - skats no pils uz parka daudzpakāpju stādījumiem, dažādas vitalitātes augi. Zema antropogēnā slodze



4.att. **Neapdzīvotā muižas ēka** - dabiska dzīvotne, īpaši sīkspārņiem



5.att. **Nokaltis koks / sausoknis** - dabiska dzīvotne. **Ainaviska parka vide**, skats no bij. ābeļu dārza puses



6.att. **Apsūnojis celms un kritālis** - dabiskas dzīvotnes. **Ainaviska parka vide**

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreja@gmail.com

"Pētījums par pili un muižu parkiem Zemgales plānošanas reģionā un Pārvēžu un Šauļu apriņķos"
"Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Lapas nosaukums	Asares muižas parks Bioloģiskās daudzveidības indikatori		
Mērogs	Lapu sk.	Lapas Nr.	
1:2000	sk. 1	Nr. 1	


ONUŠKIO MUIŽAS PARKS - DENDROLOĢISKĀS APSEKOŠANAS UN BIOLOĢISKĀS DAUZZDVEIDĪBAS NOVĒRTĒJUMA PLĀNS




APZĪMĒJUMI	
	Veģetācija
	Zāliena teritorija, lauce
	Ūdensteces un dīķi
	Muižas vēsturiskā apbūve
	Muižas vēsturiskās apbūves drupas
	Pārējā apbūve
	Ceļu infrastruktūra
	Koku taksoni un Nr. tabulā
	Krūmu grupas
	Kultūras mantojuma robeža
	Īpašuma robeža

EKSPLIKĀCIJA	
①	Pilsdrupas
②	Bijusī dzīvojamā māja
③	Bijusī saimniecības ēka
④	Bijušās saimniecības ēkas drupas
⑤	Suņkopja / suņu audzētāja namiņš

ASARES MUIŽAS PARKA AUTENTISKUMA UN INTEGRITĀTES NOVĒRTĒJUMS



Apzīmējumi:



1 - veģetācija: koki un krūmi, dekoratīvo augu dobes; 2 - veģetācija: zāliens; 3 - horizontālā struktūra: celiņu tīkls gājēju daļa; 4 - horizontālā struktūra: celiņi un laukumi braucamā daļā; 5 - ūdens elementi; 6 - ļoti augsta autentiskuma pakāpe, elements saglabājies bez uzslāņojumiem (5 punkti); 7 - augsta autentiskuma pakāpe, elements saglabājies detaļās, bet ir nelieli uzslāņojumi jeb izmaiņas (4 punkti); 8 - vidēja autentiskuma pakāpe, elements saglabājies apjomā, bet detaļās zudis (3 punkti); 9 - zema autentiskuma pakāpe, elements saglabājies apjomā ar būtiskiem uzslāņojumiem jeb izmaiņām, kas iegūtas elementu pārbūvējot vai atjaunojot (2 punkti); 10 - ļoti zema autentiskuma pakāpe, nav saglabājies apjomā, bet ir saglabājusies vieta (piemēram, drupas) (1 punkts); 11 - jauns būvapjoms, ienests parka ainavā pēc I vai II Pasaules kara; 12 - īpašuma robežas; 13 - īpašumtiesību tips: A - privātipašums; B - Valsts vai pašvaldības īpašums; (Nr. 1. - 26.) Asares muižas parka elementu un struktūru kārtas numurs autentiskuma un integritātes novērtējuma tabulā.

Piezīmes:

Asares muižas parka autentiskuma un integritātes novērtējuma plāns sagatavots, pamatojoties uz 1887. gada situācijas plānu un 1991. gada esošās situācijas shēmu un citiem NKMP un LVVA materiāliem (lēmumiem, fotofiksācijām, zīmējumiem, aprakstiem, u.c.)


Autentiskuma un integritātes novērtējuma tabula

N.p.k.	Numurs plānā	Kompozīcijas elementi un struktūras	Autentiskuma pakāpe
Reljefs			
1.		teritorija kopumā	3
2.		detaļas	2
Vertikālā struktūra			
3.	1.	muižas kungu mājas (pils) drupas	1
4.	2.	dārznieka māja	4
5.	3.	muižas pārvaldnieka māja	4
6.	4.	saimniecības ēka 1	4
7.	5.	saimniecības ēka 2	3
8.	6.	saimniecības ēka 3	2
9.	7.	saimniecības ēka 4	2
10.	8.	spirta dedzinātavas drupas	1
11.	9.	muižas magazīnas klēts	3
12.	10.	muižas iebraucamie vārti	2
13.	11.	akmens žogs	2
14.	12.	baložu būris	2
15.	13.	zvanu tornis	2
16.	14.	siltumnīcas drupas	2
17.	15.	muižas vecie kapi un kapliča	4
18.	16.	muižas krogs un zirgu stadula	4
19.	17.	Asares evaņģēliski luteriskā baznīca	4
20.	18.	tempļa kalns	1
Horizontālā struktūra			
21.	19.	parādes laukums	3
22.	20.	celiņu tīkls	2
Veģetācija			
23.		koku sugu daudzveidība	4
24.		krūmu sugu daudzveidība	4
25.		soliteri	3
26.		koku grupas	3
27.	21.	koku rindas	4
28.	22.	liepu aleja	4
29.	23.	augļu dārzs	4
30.	24.	lauces	3
Ūdens elementi			
31.	25.	dīķis 1	4
32.	26.	dīķis 2	3
Integritāte			
33.		teritorijas īpašumtiesību sadalījums	2
34.		teritorijas platība	2
35.		kompozicionālā vienotība	2

Secinājumi:

Esošā situācijā kopējā parka autentiskuma pakāpe vērtējama nedaudz virs vidējās pakāpes, ar koeficientu 2,8. Ir iespējama parka teritorijas sākotnējās ainavas plānojuma struktūras noteikšana parka Z daļā. Ņemot vērā pieejamus vēsturiskus materiālus, celiņu tīkojuma un veģetācijas kompozīcijas atbilstības pakāpes noteikšana sākotnējai iecerei ir daļēji iespējams. Parka D puse ir ar veģetāciju neapaugusi, klāja un atklāta. Parks uzskatāms par daļēji augstvērtīgi saglabājusies kultūrvēsturiskā mantojuma un dabas teritoriju, kas nākotnē pie ilgtspējīgas apsaimniekošanas var kļūt par rekreācijas un izglītošanas objektu novada mērogā.

KROŅVIRCAVAS MUIŽAS PARKA AUTENTISKUMA UN INTEGRITĀTES NOVĒRTĒJUMS



Apzīmējumi:



1 - veģetācija: koki un krūmi, dekoratīvo augu dobes; 2 - veģetācija: zāliens; 3 - horizontālā struktūra: celiņu tīkls gājēju daļa; 4 - horizontālā struktūra: celiņi un laukumi braucamā daļa; 5 - ūdens elementi; 6 - ļoti augsta autentiskuma pakāpe, elements saglabāties bez uzslāņojumiem (5 punkti); 7 - augsta autentiskuma pakāpe, elements saglabāties detaļās, bet ir nelieli uzslāņojumi jeb izmaiņas (4 punkti); 8 - vidēja autentiskuma pakāpe, elements saglabāties apjomā, bet detaļās zudis (3 punkti); 9 - zema autentiskuma pakāpe, elements saglabāties apjomā ar būtiskiem uzslāņojumiem jeb izmaiņām, kas iegūtas elementu pārbūvējot vai atjaunojot (2 punkti); 10 - ļoti zema autentiskuma pakāpe, nav saglabāties apjomā, bet ir saglabājusies vieta (piemēram, drupas) (1 punkts); 11 - jauns būvapjoms, ienests parka ainavā pēc I vai II Pasaules kara; 12 - īpašuma robežas; 13 - īpašumtiesību tips: A - privātipašums; B - Valsts vai pašvaldības īpašums; (Nr. 1. - 20.) Kroņvircavas muižas parka elementu un struktūru kārtas numurs autentiskuma un integritātes novērtējumu tabulā.

Piezīmes: Kroņvircavas muižas parka autentiskuma un integritātes novērtējuma plāns sagatavots pamatojoties uz 1779. gada plāna un citiem NKMP un LVVA arhīva materiāliem (lēmumi, fotofiksācijas, pētījumi, u.c.).


Autentiskuma un integritātes novērtējuma tabula

N.p.k.	Numurs plānā	Kompozīcijas elementi un struktūras	Autentiskuma pakāpe
Reljefs			
1.		teritorija kopumā	3
2.		detaļas	3
Vertikālā struktūra			
3.	1.	muižas pils	1
4.	2.	klēts - stallis	3
5.	3.	kavalieru nams	3
6.	4.	pārvaldnieka māja	4
7.	5.	klēts - magazīna	4
8.	6.	saimniecības ēka – muižas virtuve	3
9.	7.	kūts	4
10.	8.	vecais tilts pāri Vircavas upei	1
11.	9.	dambis	5
Horizontālā struktūra			
12.	10.	celiņu tīkls	2
13.	11.	dārza parteris	2
Veģetācija			
14.		koku sugu daudzveidība	2
15.		krūmu sugu daudzveidība	0
16.		soliteri	1
17.	12.	grupas	1
18.	13.	parka centrālā aleja	4
19.	14.	alejas ap ūdens parteri	4
20.	15.	pārējās vēlāk stādītās alejas	2
Ūdens elementi			
21.	16.	ūdens parteris	4
22.	17.	kanāls ap parka teritoriju	4
Integritāte			
23.		teritorijas īpašumtiesību sadalījums	2
24.		teritorijas platība	4
25.		kompozicionālā vienotība	2


Secinājumi:

Esošā situācijā kopējā parka autentiskuma pakāpe vērtējama nedaudz virs vidējās pakāpes, ar koeficientu 2,7. Ir iespējama parka teritorijas sākotnēja ceļu tīklojuma, ainavas un plānojuma struktūras noteikšana parka ZR daļā. Parka ZA daļa laika gaitā ir apmežojusies, vēsturiskās struktūras ir vāji nosakāmas, taču šajā teritorijā ir izveidojies vērtīgs platlapju meža biotops ar plašu sugu daudzveidību. Līdz ar to parks uzskatāms par augstvērtīgi saglabājušos kultūrvēsturiskā mantojuma un dabas teritoriju, kas nākotnē pie ilgtspējīgas apsaimniekošanas var kļūt par nozīmīgu apskates, rekreācijas un izglītošanās objektu valsts mērogā.

ŠAUKĒŅU MUIŽAS PARKA AUTENTISKUMA UN INTEGRITĀTES NOVĒRTĒJUMS



Apzīmējumi:



1 - veģetācija: koki un krūmi, dekoratīvo augu dobes; 2 - veģetācija: zāliens; 3 - horizontālā struktūra: celiņu tīkls gājēju daļa; 4 - horizontālā struktūra: celiņi un laukumi braucamā daļā; 5 - ūdens elementi; 6 - ļoti augsta autentiskuma pakāpe, elements saglabāties bez uzslāņojumiem (5 punkti); 7 - augsta autentiskuma pakāpe, elements saglabāties detaļās, bet ir nelieli uzslāņojumi jeb izmaiņas (4 punkti); 8 - vidēja autentiskuma pakāpe, elements saglabāties apjomā, bet detaļās zudis (3 punkti); 9 - zema autentiskuma pakāpe, elements saglabāties apjomā ar būtiskiem uzslāņojumiem jeb izmaiņām, kas iegūtas elementu pārbūvējot vai atjaunojot (2 punkti); 10 - ļoti zema autentiskuma pakāpe, nav saglabāties apjomā, bet ir saglabājusies vieta (piemēram, drupas) (1 punkts); 11 - jauns būvapjoms, ienests parka ainavā pēc I vai II Pasaules kara; 12 - īpašuma robežas; 13 - īpašumtiesību tips: B - Valsts vai pašvaldības īpašums;

(Nr. 1. - 23.) Šaukēņu muižas parka elementu un struktūru kārtas numurs autentiskuma un integritātes novērtējumu tabulā.

Piezīmes:

Šaukēņu muižas parka autentiskuma un integritātes novērtējuma plāns sagatavots, pamatojoties uz 1959. gada muižas parka shēmu un citiem Kultūras vērtību reģistra (kvr.kpd.lt) materiāliem (fotofiksācijām, aprakstiem, u.c.).

Autentiskuma un integritātes novērtējuma tabula

N.p.k.	Numurs plānā	Kompozīcijas elementi un struktūras	Autentiskuma pakāpe
Reljefs			
1.		teritorija kopumā	4
2.		detaļas	3
Vertikālā struktūra			
3.	1.	muižas pils	1
4.	2.	bijušās muižas zirgu stallis	3
5.	3.	dzīvojamā māja	1
6.	4.	atpūtas kalniņš	3
7.	5.	iebraucamie vārti	4
Horizontālā struktūra			
8.	6.	celiņu tīkls	1
Veģetācija			
9.		koku sugu daudzveidība	3
10.		krūmu sugu daudzveidība	1
11.		grupas	3
12.		soliteri	2
13.	7.	ozolu alejas	4
14.	8.	aleja gar ceļu	2
15.	9.	liepu aleja	3
16.	10.	liepu aplis	3
17.	11.	augļu dārzs	3
18.	12.	lauces	1
Ūdens elementi			
19.	13.	diķis nr. 1	3
20.	14.	diķis nr. 2	2
21.	15.	diķis nr. 3	1
Integritāte			
22.		teritorijas īpašumtiesību sadalījums	3
23.		teritorijas platība	1
24.		kompozicionālā vienotība	0

Secinājumi:

Esošā situācijā kopējā parka autentiskuma pakāpe vērtējama nedaudz zem vidējās pakāpes, ar koeficientu 2,2. Daļēji ir iespējama parka teritorijas sākotnēja ainavas un plānojuma struktūras noteikšana. Taču teritorijā parādījušies vairāki neraksturīgi būvapjomi, tajā skaitā necaurredzams betona bloku žogs, kas pilnībā izjauc ansambļa kompozicionālo vienotību. Parks uzskatāms par daļēji augstvērtīgi saglabājušos kultūrvēsturiskā mantojuma un dabas teritoriju, taču laika gaitā teritorijā notikušas būtiskas izmaiņas un uzslāņojumi. Jāņem vērā, ka vēsturiskā informācija par sākotnējo parka struktūru nav pieejama, autentiskuma novērtējums balstīts uz Kultūras vērtību reģistrā pieejamā 1959. gada parka plānā.

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tāl.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com


"Pētījums par pīļu un muižu parkiem Zemgales
plānošanas reģionā un Paņevežu un Šauļu apriņķos"
"Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Lapas
nosaukums


Kultūras mantojuma autentiskuma un integritātes
novērtējums – Šaukēņu muižas parks

Pielikums Nr.3 punkts 10.7.

ONUŠKIO MUIŽAS PARKA AUTENTISKUMA UN INTEGRITĀTES NOVĒRTĒJUMS



Apzīmējumi:



1 - veģetācija: koki un krūmi, dekoratīvo augu dobes; 2 - veģetācija: zāliens; 3 - horizontālā struktūra: celiņu tīkls gājēju daļa; 4 - horizontālā struktūra: celiņi un laukumi braucamā daļa; 5 - ūdens elementi; 6 - ļoti augsta autentiskuma pakāpe, elements saglabājies bez uzslāņojumiem (5 punkti); 7 - augsta autentiskuma pakāpe, elements saglabājies detaļās, bet ir nelieli uzslāņojumi jeb izmaiņas (4 punkti); 8 - vidēja autentiskuma pakāpe, elements saglabājies apjomā, bet detaļās zudis (3 punkti); 9 - zema autentiskuma pakāpe, elements saglabājies apjomā ar būtiskiem uzslāņojumiem jeb izmaiņām, kas iegūtas elementu pārbūvējot vai atjaunojot (2 punkti); 10 - ļoti zema autentiskuma pakāpe, nav saglabājies apjomā, bet ir saglabājusies vieta (piemēram, drupas) (1 punkts); 11 - jauns būvapjoms, ienests parka ainavā pēc I vai II Pasaules kara; 12 - īpašuma robežas; 13 - īpašumtiesību tips: B - Valsts vai pašvaldības īpašums; (Nr. 1. - 26.) *Onuškio* muižas parka elementu un struktūru kārtas numurs autentiskuma un integritātes novērtējumu tabulā.

Piezīmes: *Onuškio* muižas parka autentiskuma un integritātes novērtējuma plāns sagatavots, pamatojoties uz 1958. gada un 1982. gada parka shēmām, un citiem Kultūras vērtību reģistrā (*kvr.kpd.lt*) pieejamiem materiāliem (lēmumiem, fotofiksācijām, pētījumiem, vēsturiskiem zīmējumiem, u.c.).

Autentiskuma un integritātes novērtējuma tabula

N.p.k.	Numurs plānā	Kompozīcijas elementi un struktūras	Autentiskuma pakāpe
Reljefs			
1.		teritorija kopumā	4
2.		detaļas	4
Vertikālā struktūra			
3.	1.	muižas pils	3
4.	2.	vecā dzīvojamā ēka nr. 1	4
5.	3.	vecā dzīvojamā ēka nr. 2	4
6.	4.	vecā dzīvojamā ēka nr. 3	2
7.	5.	klēts	1
8.	6.	stallis	3
9.	7.	suņkopja / suņu audzētāja namiņš	4
10.	8.	ledus glabātuve	3
11.	9.	saimniecības ēka nr. 1	1
12.	10.	saimniecības ēka nr. 2	2
13.	11.	bijusī kokzāģētava	1
14.	12.	laukakmeņu žogs	3
Horizontālā struktūra			
15.	13.	ceļu tīkls	1
Veģetācija			
16.		koku sugu daudzveidība	3
17.		krūmu sugu daudzveidība	3
18.		grupas	3
19.		solīteri	4
20.		koku rindas	3
21.	14.	aleja	4
22.	15.	augļu dārzs	1
23.	16.	lauces	2
Ūdens elementi			
24.	17.	dīķis nr. 1	4
25.	18.	dīķis nr. 2	1
26.	19.	dīķis nr. 3	4
27.	20.	dīķis nr. 4	2
28.	21.	dīķis nr. 5	4
Integritāte			
29.		teritorijas īpašumtiesību sadalījums	3
30.		teritorijas platība	3
31.		kompozicionālā vienotība	4

Secinājumi:

Esošā situācijā kopējā parka autentiskuma pakāpe vērtējama nedaudz virs vidējās pakāpes, ar koeficientu 2,8. Ir iespējama parka teritorijas sākotnēja ainavas un plānojuma struktūras noteikšana, un daļēja celiņu tīklojuma noteikšana. Līdz ar to parks uzskatāms par augstvērtīgi saglabājušos kultūrvēsturiskā mantojuma un dabas teritoriju, kas nākotnē pie ilgtspējīgas apsaimniekošanas var kļūt par nozīmīgu apskates, rekreācijas un izglītošanās objektu.

4.pielikums

AINAVU KVALITĀTES MĒRKIS:

Veicināt apdzīvotas vietas komplekso attīstību, veidojot vienotu tūrisma piesaistes objektu ar dažādām aktivitāšu iespējām, sekmēt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un izcelšanu. Attīstīt Asares muižas parka teritoriju kā pagasta centru, atjaunojot tā vēsturisko nozīmi, piešķirot tam funkcionālo un tematisko lietderību. Attīstāmajā teritorijā paredzēts izdalīt divas tematiskās zonas (reprezentatīvā zona, kas sevī ietver parādes laukumu, kopā ar visu tam pieguļošo apbūvi un skata perspektīvu uz Asares evaņģēliski luterisku baznīcu, rekreatīvā zona), atsaucoties gan uz vēsturisko plānojumu, gan mūsdienās pastāvošajām teritorijas specifikām. Katra tematiskā zona ietver sevī noteiktas funkcionālas zonas.

REKREATĪVĀ ZONA:
AINAVU PARKA DAĻA

- 1. Pastaiga**
[līkumainie celiņi, skatu līnijas, atvērumi, dekoratīvo krūmu kulises, vides dizaina objekti, gaismas instalācijas, sīpolaugu pļavas]
- 2. Mierīga atpūta**
[soliņi, galdiņi, lauces]
- 3. Dīķu labiekārtojums**
[ūdensaugi, dīķu savienošais kanāls]
- 4. Privātu pasākumu norises vieta**
[pārvietojamie labiekārtojuma elementi un dizaina objekti]



Līkumainie pastaigu celiņi



Sīpolaugu pļavas



Gaismas instalācijas



Privātu pasākumu norises vieta



Dīķu labiekārtojums



PLĀVAS DAĻA

- 1. Publisku pasākumu norises vieta**
[amatnieku tirdziņu vietas – pārvietojamās tirdzniecības teltis un nojumes, skatuve sadziedāšanas svētkiem, festivāliem un citiem pasākumiem]
- 2. Dabas izziņa**
[zaļās klases, izziņošie un interaktīvie vides dizaina objekti, informatīvie stendi, sajūtu takas, dabiskie materiāli]
- 3. Rotaļas**
[dabisko materiālu bērnu rotaļu iekārtas]
- 4. Aktivā atpūta**
[lauce sporta spēlēm]
- 5. Mierīga atpūta**
[piknika vietas, šūpu[ttkli]]
- 6. Puķu pļavas** [labirinti]



Publisku pasākumu norises vieta – pārvietojamie labiekārtojuma elementi



Publisku pasākumu norises vieta – estrāde



Lauce sporta spēlēm



Puķu pļavas – labirinti



AUGĻU DĀRZA DAĻA

- 1. Augļu koki un krūmi**
- 2. Mierīga atpūta**



Atpūtas vietas

REPREZENTATĪVĀ ZONA:
PILS FASĀDES LAUKUMS UN
SKATU PERSPEKTĪVA

- 1. Kultūrvēsturisko vērtību izcelšana**
[parādes laukuma plānojuma atjaunošana, baložu torņa un zvanu torņa atjaunošana]
- 2. Skata perspektīvas atjaunošana**
- 3. Pulcēšanas vietas**
- 4. Izstāžu un instalāciju vieta**



Publiskās ārtelpas izmantošana

REKREATĪVĀS ZONAS KONCEPCIJA



PILSDRUPAS

- veikt pils konservācijas darbus;
- nostiprināt;
- piešķirt funkciju;

APBŪVES STRUKTŪRA

- atjaunot vēsturisko apbūvi;
- piešķirt funkcijas;

ARHITEKTŪRAS MAZĀS FORMAS

- atjaunot parka vēsturisko žogu un žoga stabus;

VEĢETĀCIJA

- identificēt vēsturiskos stādījumus;
- atjaunot vēsturiskos stādījumus;
- turpināt parka dendroloģiskā sastāva dažādošanu ar introducētām šķirnēm;
- atbilstoši ainavu parka iecerei, veidot skatu līnijas, dekoratīvo krūmu kulises un atvērumus;

VEIDOT PASTAIGU MARŠRUTUS

- atjaunot celiņu tīklu, nodrošināt piekļuvi un vides pieejamību, ierīkot informācijas stendus un informatīvas norādes, aptvert visas muižas ansambļa esošās un pievienotās vērtības.

APZĪMĒJUMI

	Veģetācija - koku un krūmu apaugums
	Zāliena teritorija, lauces
	Ūdensteces, dīķi
	Muižas vēsturiskā apbūve
	Vēsturiskās apbūves pamatu drupas
	Pārējā apbūve
	Skatu perspektīva
	Aleja, koku rindas
	Pašvaldības īpašuma robeža
	Fiziskās personas īpašuma robeža
	Juridiskās personas īpašuma robeža

EKSPLIKĀCIJA

①	Asares muižas pilsdrupas
②	Dārznieka māja (tagad Asares novadpētniecības muzejs)
③	Saimniecības ēkas
④	Baložu un zvanu torņi
⑤	Muižas pārvaldnieka māja (tagad Asares pagasta pārvalde, bibliotēka, pagasta novadpētniecības ekspozīcija)
⑥	Saimniecības ēka (tagad dzīvojamā māja)
⑦	Spirta dedzinātavas drupas
⑧	Tempļa kalns
⑨	Muižas magazīnas klēts
⑩	Piemīņas vieta Asares pagasta represētajiem iedzīvotājiem
⑪	Asares evaņģēliski luteriskā baznīca
⑫	Pieminekļi 1919. - 1920. gadā kritušajiem Augškurzemes partizānu pulka karavīriem
⑬	Muižas vecie kapi un kapliča
⑭	Muižas krogs un zirgu stadula (tagad veikals un kultūras nams)
⑮	Asares vējdzirnavas
⑯	Siltumnīcas paliekas


SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

"Pētījums par pili un muižu parkiem Zemgales plānošanas reģionā un Papežēju un Šauļu apriņķos"
"Aizraujoši ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Lapas nosaukums	Asares muižas parks Tematiskais un funkcionālais zonējums		
	Mērogs	Lapu sk.	Lapas Nr.
-	-	13	1

ASARES MUIŽAS PARKS - REPREZENTATĪVĀS ZONAS ATTĪSTĪBAS KONCEPCIJA

KONCEPCIJAS PAMATOJUMS:
Muižas pils atrodas drupu stāvoklī, parka teritorijai zudusi saistība ar galveno ēku. PSRS laikā neapbūvētajā vietā, muižas ansambļa ziemeļaustrumu pusē tika izveidota daudzstāvu māju apbūve, un uz parku veidojusies apmeklētāju plūsma, iestaigājot jaunus celiņus, līdz ar to parka vēsturiskais gājēju tīkls dabā nav nolasāms. Labi saglabājusies Asares muižas parka sākotnējā plānojuma un telpiskā struktūra. Asares muižas parks ir viens no trim Latvijas vecajiem parkiem, kur galvenā skata perspektīva virzīta no pils uz baznīcas torni. Asares muižas parka nākotnes attīstības scenārijs paredz vēsturisko plānojumu respektējošus un mūsdienu sabiedrības vajadzībām nepieciešamus labiekārtojuma risinājumus, līdz ar to publiskai ārtelpai jābūt daudzfunkcionālai, vienlaicīgi tematiski un stilistiski vienotai. Attīstības koncepcija paredz muižas parka identitāti veidojošo elementu – vēsturisko stīlu daudzveidības, skatu perspektīvas un parka dendroloģiskās vērtības izcelšanu, kultūrvēsturiskā mantojuma konservēšanu un jauno funkciju ieviešanu.



REPREZENTATĪVĀS ZONAS KONCEPCIJA (skatu perspektīva):



ASARES MUIŽAS PARKS (fotogrāfija, 2019. gada aprīlis)

LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTI:
- pārvietot skatam priekšā esošo bērnu rotaļu laukumu;
- skata robežās neparedzēt stacionārus labiekārtojuma elementus;

VEĢETĀCIJA:
- attīrīt un vizuāli izcelt skatu;
- veidot skata kulisī no dekoratīviem dažādos laika posmos ziedošiem krūmiem, regulāri kopt un ierobežot augšanu;
- neparedzēt skatu aizsedzošus koku un krūmu stādījumus;


REPREZENTATĪVĀS ZONAS KONCEPCIJA (parādes laukums):



ASARES MUIŽAS PARKS (fotogrāfija, 2019. gada aprīlis)

PARĀDES LAUKUMS:
- atjaunot parādes laukuma struktūru;
- atjaunot pulcēšanas vietas funkciju;
- atjaunot baložu un zvanu torņus;

PIEBRAUCAMĀIS CEĻŠ
- atjaunot ceļa konfigurāciju;
- atjaunot segumu;
- nodrošināt vides pieejamību;
- atjaunot aleju;




APZĪMĒJUMI	
	Veģetācija - koku un krūmu apaugums
	Zāliena teritorija, lauces
	Ūdensteces, dīķi
	Muižas vēsturiskā apbūve
	Vēsturiskās apbūves pamatu drupas
	Pārējā apbūve
	Skatu perspektīva
	Aleja, koku rindas
	Pašvaldības īpašuma robeža
	Fiziskās personas īpašuma robeža
	Juridiskās personas īpašuma robeža

EKSPLIKĀCIJA	
①	Asares muižas pilsdrupas
②	Dārznieka māja (tagad Asares novadpētniecības muzejs)
③	Saimniecības ēkas
④	Muižas pārvaldnieka māja (tagad Asares pagasta pārvalde, bibliotēka, pagasta novadpētniecības ekspozīcija)
⑤	Saimniecības ēka (tagad dzīvojamā māja)
⑥	Muižas magazīnas klēts
⑦	Piemīņas vieta Asares pagasta represētajiem iedzīvotājiem
⑧	Piemineklis 1919. - 1920. gadā kritušajiem Augškurzemes partizānu pulka karavīriem
⑨	Siltumnīcas paliekas

SIA "Veido vidi" Reģ. Nr.: LV43603058426 Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001 Tālr.: +371 22007585 e-pasts: kristine.dreija@gmail.com	"Pētījums par piju un muižu parkiem Zemgales plānošanas reģionā un Pagevežu un Šauļu apriņķos" "Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos" Nr.LL-313	Lapas nosaukums	Asares muižas parks Reprezentatīvās zonas attīstības koncepcija		
			Mērogs	Lapu sk.	Lapas Nr.
			-	13	2

ASARES MUIŽAS PARKS - REKREATĪVO UN IZGLĪTOJOŠO AKTIVITĀŠU KONCEPCIJA



APZĪMĒJUMI	
	Ūdensteces, dīķi
	Muižas vēsturiskā apbūve
	Vēsturiskās apbūves pamatu drupas
	Pārējā apbūve
	Esošie apstādījumi
	Proj. apstādījumi
	Esošā aleja, koku rindas
	Esošs dendroloģiski vērtīgs koks
	Proj. koks
	Zāliena teritorija, lauces
	Proj. informācijas stends
	Proj. virziena norāde
	Proj. katedras tipa informācijas stends
	Proj. soliņu vietas
	Proj. gājēju celiņu tīkls
	Proj. transporta ceļu tīkls
	Proj. dabas vērtību un bioloģiskās daudzveidības izziņas maršruts
	Proj. kultūrvēsturisko vērtību izziņas maršruts
	Proj. izziņu un sajūtu taka
	Proj. vieta āra ekspozīcijām
	Proj. bērnu izziņu iekārtas
	Proj. stacionārā zaļā klase
	Proj. pārvietojamā zaļā klase
	Proj. āra estrāde
	Esošs akmens žogs un stabi
	Pašvaldības īpašuma robeža
	Fiziskās personas īpašuma robeža
	Juridiskās personas īpašuma robeža
EKSPLIKĀCIJA	
①	Asares muižas pilsdrupas
②	Dārznieka māja (tagad Asares novadpētniecības muzejs)
③	Saimniecības ēkas
④	Muižas pārvaldnieka māja (tagad Asares pagasta pārvalde, bibliotēka, pagasta novadpētniecības ekspozīcija)
⑤	Saimniecības ēka (tagad dzīvojamā māja)
⑥	Muižas magazīnas klēts
⑦	Piemīņas vieta Asares pagasta represētajiem iedzīvotājiem
⑧	Pieminekļi 1919. - 1920. gadā kritušajiem Augškurzemes partizānu pulka karavīriem
⑨	Asares evaņģēliski luteriskā baznīca
⑩	Muižas vecie kapi un kapliča
⑪	Siltumnīcas paliekas

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

"Pētījums par piļu un muižu parkiem Zemgales plānošanas reģionā un Pārslāpju un Šauļu apriņķos"
"Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Lapas nosaukums

Asares muižas parks Rekreatīvo un izglītojošo aktivitāšu koncepcija		
Mērogs	Lapu sk.	Lapas Nr.
1:2000	13	3

ASARES MUIŽAS PARKS - REKREATĪVO AKTIVITĀŠU LABIEKĀRTOJUMA RISINĀJUMU PRIEKŠLIKUMI

REPREZENTATĪVĀ ZONA

PILS FASĀDES LAUKUMS UN SKATU PERSPEKTĪVA



VĒSTURISKĀS SITUĀCIJAS ATJAUNOŠANA PLĀNOJUMĀ, PAPILDINOT AR MODERNIEM ELEMENTIEM UN MATERIĀLIEM: atjaunot drupas izmantojot modernu pieeju, daļēji atjaunojot ziemas dārza funkciju, saglabāt un izcelt parādes laukuma regulāro plānojumu, paredzēt cilvēku pulcēšanās vietas

REKREATĪVĀ ZONA

AINAVU PARKA DAĻA UN PĻAVAS DAĻA



PASTAIGU TACĪNAS, MIERĪGAS ATPŪTAS VIETAS, IZVIETOTI MĀKSLAS OBJEKTI: galvenās pastaigu taciņas paredzēts veidot ar grants iesegumu, retāk izmantojamās takas izplaut sezonas laikā, labiekārtots parka romantiskais dīķis, parks papildināts ar tematiskajām dobēm (ārstniecības augu, vēsturiskos dārzos augošu augu dobēm)

REKREATĪVĀ ZONA:

PĻAVAS DAĻA: publisku pasākumu norises vieta



REKREATĪVĀ ZONA:

AINAVU PARKA DAĻA: privātu pasākumu zona



REKREATĪVĀ ZONA:

PĻAVAS DAĻA: veselīga dzīvesveida laukums




PĀRVIETOJAMA SKATUVE, TIRDZNIECĪBAS NOJUMES: lauce dažādiem publiskiem pasākumiem, tajā skaitā tirdziņiem, zaļumballēm, gadskārtu svētku svinēšanai (Lieldienu šūpošanās, Ziemassvētku blūža vilkšanai utt.)

ĢIMENĻU REKREĀCIJAS VIETAS: pikniks, dzimšanas dienas svinības, kristības, kāzu svinības u.c. pasākumi

LAUKUMS AR VINGROŠANAS INVENTĀRU: vienkāršaini āra treniņi, vingrošanas iekārtas

REKREATĪVĀ ZONA:

PĻAVAS DAĻA: dabas izziņa



REKREATĪVĀ ZONA:

PĻAVAS DAĻA: rotaļu zona



AUGĻU DĀRZA DAĻA



ZAĻĀ KĻASE, SAJŪTU TAKAS: zaļā klase bērnu dabas izziņas nodarbībām, sajūtu takas vērsta uz bērnu maņu attīstību un uzmanības vēršanu uz skaņām, krāsām, kustībām

BĒRNU ROTAĻU IEKĀRTAS, SPORTA AKTIVITĀTES: mūsdienīgas rotaļu un sporta iekārtas, kas izceļ un papildina vēsturiskā mantojuma daudzveidību

RUDENS TALKAS, NELIELI BRĪVDABAS PASĀKUMI: talkas vietējo iedzīvotāju kopienas saišu stiprināšanai, iespēja izvietot pārvietojamus labiekārtojuma elementus nelieliem pasākumiem - meistarklasēm, izglītojošām lekcijām, svētku piknikam


SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

"Pētījums par piļu un muižu parkiem Zemgales plānošanas reģionā un Pārgauju un Šauju apriņķos"
"Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Lapas nosaukums	Asares muižas parks Rekreatīvo aktivitāšu labiekārtojuma risinājumu priekšlikumi		
	Mērogs	Lapu sk.	Lapas Nr.
-	-	13	4

ASARES MUIŽAS PARKS - REKREATĪVO AKTIVITĀŠU LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU PRIEKŠLIKUMI

VIRZIENA NORĀDE NR.1 [M 1:50]



IEDVESMAS AVOTS




Asares muižas ēkas drupas 2019. gadā

Materiāls: tērauds
Tonis: RAL 7015


Materiāls: tērauds
Tonis: RAL 7016

KATEDRAS TIPA INFORMATĪVAIS STENDS NR.1


PRETSKATS



Materiāls: tērauds
Tonis: RAL 7016



SĀNSKATS



VIRZIENA NORĀDE NR.2 [M 1:1]



Materiāls: tērauds
Tonis: RAL 7015

Materiāls: tērauds
Tonis: RAL 7016


IEDVESMAS AVOTS



Asares pamatskola. Apkaimes uzkopšana, 193- (Avots: www.zudusilatvija.lv)

KATEDRAS TIPA INFORMATĪVAIS STENDS NR.2

PRETSKATS



Materiāls: tērauds
Tonis: RAL 7015

Materiāls: tērauds
Tonis: RAL 7016

SĀNSKATS



INFORMATĪVAIS STENDS PIE GALVENAJAM IEEJĀM

LITERATŪRAS STUDIJA




Materiāls: tērauds
Tonis: RAL 7016

LITERATŪRAS STUDIJA




SOLS NR. 1 [M 1:50]

PRETSKATS



SĀNSKATS



Materiāls: koks
Tonis: dabīga koka tonis

Materiāls: tērauds
Tonis: RAL 7016

LITERATŪRAS STUDIJA



ATKRITUMU URNA

LITERATŪRAS STUDIJA

Materiāls: tērauds
Tonis: RAL 7016



PIEZĪMES









- Muižas ansambļa teritorijā ieteicams izmantot vienāda dizaina (pēc formas, materiāla un toņa) labiekārtojuma elementus;
- Visi izmēri doti metros.

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: +371 22007585
e-pasts: kristine.drejja@gmail.com

"Pētījums par piļu un muižu parkiem Zemgales
plānošanas reģionā un Pārgaļu un Šauļu apriņķos"
"Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Lapas nosaukums	Asares muižas parks Rekreatīvo aktivitāšu labiekārtojuma elementu priekšlikumi		
	Mērogs	Lapu sk.	Lapas Nr.
	-	13	5

MAŅAS ATTĪSTOŠAS ROTAĻU IEKĀRTAS

1. VĒJA PUMPIS   RASĒJUMS VIRSSKATĀ [M 1:30] 	2. OŽU ATTĪSTOŠĀ IEKĀRTA   RASĒJUMS VIRSSKATĀ [M 1:30] 	3. MUZIKĀLĀ ARKA   RASĒJUMS VIRSSKATĀ [M 1:50] 	4. PASTAIGA KALEIDOSKOPĀ   RASĒJUMS VIRSSKATĀ [M 1:30] 
---	--	---	---

PIEZĪMES






1. Visi izmēri doti milimetros.

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

"Pētījums par piļu un muižu parkiem Zemgales
plānošanas reģionā un Pārgaļu un Šauju apriņķos"
"Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313


Lapas nosaukums	Asares muižas parks Izglītojošo aktivitāšu koncepcija - izziņu un sajūtu takas		
	Mērogs	Lapu sk.	Lapas Nr.
	-	13	6

LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU RISINĀJUMI

1. APAĻŠ KOKA GALDIŅŠ AR SOLIŅIEM 	2. IELIEKTS KOKA SOLS MODUĻOS 	3. TĀFELE 	4. AUGUMA MĒRS 
RASĒJUMS VIRSSKATĀ [M 1:25] 	SOLA DIMENSIJAS 	TĀFELES DIMENSIJAS [M 1:50] 	5. SMILŠU KASTE FOSĪLJU IZPĒTEI 

PIEZĪMES
1. Visi izmēri doti milimetros.

ASARES MUIŽAS PARKS - FUNKCIONĀLĀ PLĀNOJUMA KONCEPCIJA




APZĪMĒJUMI	
	Ūdensteces, dīķi
	Muižas vēsturiskā apbūve
	Vēsturiskās apbūves pamatu drupas
	Pārējā apbūve
	Esošie apstādījumi
	Proj. kokaugu grupa
	Esošā puķu dobe
	Proj. puķu dobe
	Esošā aleja, koku rindas
	Esošs dendroloģiski vērtīgs koks
	Proj. koks
	Esošā lauce, zāliena teritorija
	Proj. lauce
	Proj. puķu plāva
	Proj. sīpolpuķu plāva
	Proj. informācijas stends
	Proj. virziena norāde
	Proj. katedras tipa informācijas stends
	Proj. ieeja / piekļuve
	Proj. iebrauktuve
	Esošs ceļu tīkls
	Proj. gājēju ceļu tīkls
	Transporta ceļu tīkls muižas ansambļa teritorijā
	Transporta kustības virziens
	Proj. soliņu vietas
	Proj. atkritumu urna
	Skatu līnija
	Esošs akmens žogs un stabi
	Proj. koka tiltiņš
	Proj. piegādes, apsaimniekojošo, operatīvo transportlīdzekļu plūsma
	Pašvaldības īpašuma robeža
	Fiziskās personas īpašuma robeža
	Juridiskās personas īpašuma robeža
EKSPLIKĀCIJA	
①	Asares muižas pilsdrupas
②	Dārznieka māja (tagad Asares novadpētniecības muzejs)
③	Saimniecības ēkas
④	Muižas pārvaldnieka māja (tagad Asares pagasta pārvalde, bibliotēka, pagasta novadpētniecības ekspozīcija)
⑤	Saimniecības ēka (tagad dzīvojamā māja)
⑥	Muižas magazīnas klēts
⑦	Piemīņas vieta Asares pagasta represētajiem iedzīvotājiem
⑧	Pieminekis 1919. - 1920. gadā kritušajiem Augškurzemes partizānu pulka karavīriem
⑨	Asares evaņģēliski luteriskā baznīca
⑩	Muižas vecie kapi un kapliča
⑪	Siltumnīcas paliekas

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com


"Pētījums par piļu un muižu parkiem Zemgales plānošanas reģionā un Pāgēžu un Šauļu apriņķos"
"Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Asares muižas parks Funkcionālā plānojuma koncepcija			
Lapas nosaukums	Mērogs	Lapu sk.	Lapas Nr.
	1:2000	13	8

STĀVLAUKUMA DETALIZĀCIJA



STĀVLAUKUMA IZVIETOJUMA SHĒMA



LITERATŪRAS STUDIJA



PIEZĪMES

1. Stāvlaukuma risinājums iekļauj 56 vieglo automašīnu stāvvietas (3 stāvvietas paredzētas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) un 3 autobusu stāvvietas;
2. Apstādījumos plānoti gan koki, gan krūmi, kas nodrošinās apēnojumu un termoregulāciju. Atdalošajā joslā starp stāvvietu un augļu dārzu paredzēts stādīt dekoratīvās ābeles;
3. Visi izmēri doti metros.

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

"Pētījums par piļu un muižu parkiem Zemgales
plānošanas reģionā un Pārgaļu un Šauļu apriņķos"
"Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Lapas nosaukums	Asares muižas parks Priekšlikumi		
	Mērogs	Lapu sk.	Lapas Nr.
	1:500	13	9


PRIEKŠLIKUMI PARKA CELIŅU IERĪKOŠANAI



Grants seguma pastaigu celiņi Elejas muižas parkā, 2018. gada fotogrāfija

Seguma griezumš	Seguma konstrukcija	Biezums, cm
1.	1. Drupināta grants (0-25)	7-8
2.	2. Šķembu maisījums (0-45)	7-8
3.	3. Esošā grunts	-

Grants seguma konstrukcija



PRIEKŠLIKUMS ROTAĻU LAUKUMU SEGUMA IERĪKOŠANAI




Labas prakses piemērs: smilts seguma rotaļu laukums

PRIEKŠLIKUMS PARĀDES UN LAUKUMA PIE PILSDRUPĀM SEGUMA IERĪKOŠANAI



Labas prakses piemērs: granīta seguma laukums




PRIEKŠLIKUMS PUĻU PLĀVU IERĪKOŠANAI



Labas prakses piemērs: sīpolpuķu stādījumi



Labas prakses piemērs: plāvas tipa zāliens




PIEZĪMES

1. Visi izmēri doti metros.


SIA "Veido vidi" Reģ. Nr.: LV43603058426 Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001 Tālr.: +371 22007585 e-pasts: kristine.dreija@gmail.com	"Pētījums par piļu un muižu parkiem Zemgales plānošanas reģionā un Pāgēžu un Šauļu apriņķos" "Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos" Nr.LL-313	Asares muižas parks Priekšlikumi		
		Mērogs	Lapu sk.	Lapas Nr.
		-	13	10

KOKA TILTĪNA DIZAINA PRIEKŠLIKUMS [M 1:50]


PRETSKATS



SĀNSKATS



VIRSSKATS






PRIEKŠLIKUMI VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANAI

KOKA LAIPAS SAVIENOJUMA VIETA AR GRANTS CELINU

PRETSKATS [M 1:25]

VIRSSKATS [M 1:50]



Labas prakses piemērs: metāla režģis



Labas prakses piemērs: metāla panduss pie ieejas mezglā
Paraġiu muižas parkā

PIEZĪMES

1. Visi izmēri doti metros.

LABAS PRAKSES PIEMĒRI



Koka tiltiņš Jaunaucē

ŪDENSMALU LABIEKĀRTOJUMA PRIEKŠLIKUMI





Labas prakses piemēri: ūdensaugu un mitruma mīlošo augu apstādījumi

KOKA PLATFORMAS PRIEKŠLIKUMI [M 1:100]

VIRSSKATS

PRETSKATS




LABAS PRAKSES PIEMĒRI




SIA "Veido vidi" Reģ. Nr.: LV43603058426 Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001 Tālr.: +371 22007585 e-pasts: kristine.dreija@gmail.com	"Pētījums par piļu un muižu parkiem Zemgales plānošanas reģionā un Paņežu un Šauļu apriņķos" "Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos" Nr.LL-313	Lapas nosaukums	Asares muižas parks Priekšlikumi		
			Mērogs	Lapu sk.	Lapas Nr.
			-	13	11

APSTĀDĪJUMU VEIDOŠANAS PRINCIPI

PASĀKUMU VIETU, LAUČU VEIDOŠANA GAR CELIŅIEM




Neveiksmīgs piemērs




Veiksmīgs piemērs: ar apstādījumiem noslēgtas, no celiņiem atdalītas telpas veidošana

DAUDZPAKĀPJU STĀDĪJUMU VEIDOŠANA




LAUČU VEIDOŠANA



1. Esošā situācija – ar mazvērtīgiem kokaugiem aizaugusi lauce



2. Mazvērtīgo kokaugu likvidēšana, esošo vērtīgo kokaugu sakopšana



3. Esošo kokaugu papildināšana ar dekoratīviem stādījumiem, ainavisku lauces malu veidošana

LABAS PRAKSES PIEMĒRI





Stowe park, Anglija. Skatu līnija uz Stowe house. Skatu līnijas malas veido koku grupas un regulāri pļauts pļavas tipa zāliens



Windsor Great park, Anglija. Skatu līnija uz ezera ainavu. Skatu līnijas malas veido dažāda augstuma krūmu grupas un koki

TUVĀKU UN TĀLĀKU SKATU LĪNIJU VEIDOŠANAS PAMATPRINCIPI



1. Apsēkot tālos skatus visos gadalaikos un novērtēt skata malu esošo un perspektīvā veidojošo kokaugu atbilstību kvalitāti;
2. Izņemt mazvērtīgus un ar neizteiksmīgu vainagu kokaugus, piemēram, sējeņus;
3. Regulāri pļaut skatu līniju lauces, atkārtot skatu malu veidojošo stādījumu grupu vainagu līniju, ja skata malu veido koki – soliteri – pļaut arī zem koka vainaga projekcijas;
4. Attīrīt skatus no mazvērtīgiem un perspektīvā skatu traucējošiem kokaugiem;
5. Nodrošināt skatu pieejamību, veidojot papildus pastaigu takas.

ASARES MUIŽAS PARKS - GĀJĒJU UN TRANSPORTA KUSTĪBAS ORGANIZĀCIJAS SHĒMA



APZĪMĒJUMI	
	Ūdensteces, dīķi
	Muižas vēsturiskā apbūve
	Vēsturiskās apbūves pamatu drupas
	Pārējā apbūve
	Esošie apstādījumi
	Proj. apstādījumi
	Esošā aleja, koku rindas
	Proj. koks
	Zāliena teritorija, lauces
	Proj. sols
	Proj. gājēju celiņu tīkls
	Proj. transporta ceļu tīkls
	Proj. gājēju plūsma
	Proj. velo plūsma
	Proj. piegādes, apsaimniekojošo, operatīvo transportlīdzekļu plūsma
	Proj. izjādes maršruts
	Proj. ieeja / piekļuve
	Proj. iebruktuve
	Transporta kustības virziens
	Esošs akmens žogs un stabi
	Pašvaldības īpašuma robeža
	Fiziskās personas īpašuma robeža
	Juridiskās personas īpašuma robeža
EKSPLIKĀCIJA	
①	Asares muižas pilsdrupas
②	Dārznieka māja (tagad Asares novadpētniecības muzejs)
③	Saimniecības ēkas
④	Muižas pārvaldnieka māja (tagad Asares pagasta pārvalde, bibliotēka, pagasta novadpētniecības ekspozīcija)
⑤	Saimniecības ēka (tagad dzīvojamā māja)
⑥	Muižas magazīnas klēts
⑦	Piemīnas vieta Asares pagasta represētajiem iedzīvotājiem
⑧	Piemineklis 1919. - 1920. gadā kritušajiem Augškurzemes partizānu pulka karavīriem
⑨	Asares evaņģēliski luteriskā baznīca
⑩	Muižas vecie kapi un kapliča
⑪	Siltumnīcas paliekas

AINAVU KVALITĀTES MĒRĶIS: atjaunot parka vēsturiskās ainavas kompozīciju ar visām tajā ietvertām struktūrām un elementiem, piešķirot parkam funkcionālu un tematisku lietderību.

Attīstāmajā teritorijā paredzēts izdalīt **četras tematiskās zonas** (reprezentatīvā zona, kas sevī ietver ainavu parka daļu un pils fasādes laukuma daļu, meža parka zona, pļavas zona) atsaucoties gan uz vēsturisko plānojumu, gan uz mūsdienās pastāvošajām teritorijas specifikām. Katra no tematiskajām zonām ietver sevī konkrētas **funkcionālās zonas**.

MEŽA PARKA ZONA

1. Dabas izziņa
[zaļās klases, izzinošie un interaktīvie vides dizaina objekti, informatīvie stendi, sajūtu takas: meža zemsedze, dabiskie materiāli]

2. Rotaļas
[dabisko materiālu bērnu rotaļu iekārtas]

3. Aktīvā atpūta
[šķēršļu joslas, vingrošanas iekārtas, lauces sporta spēlēm]

4. Mierīga atpūta
[piknika vietas, telšu vietas un šūpuļtīkli, zonas meditācijai]

REPREZENTATĪVĀ ZONA: AINAVU PARKA DAĻA


1. Pastaiga un ainavas vērošana
[līkumainie celiņi, skatu līnijas, atvērumi, dekoratīvo krūmu kulisēs]

2. Mierīga atpūta
[solīņi, galdiņi, lauces]

3. Velosipēdu maršruti

4. Zīrgu izjāžu maršruti

5. Dīķa labiekārtojums
[ziemas aktivitāšu iespējas: slidošana, laivu piestātnes, saliņa, putnu namiņi]



Līkumainie pastaigu celiņi



Mierīgas atpūtas vieta



Zīrgu izjāžu maršruti



Dīķa labiekārtojums

PLĀVAS ZONA

1. Publisku pasākumu norises vieta
[amatnieku tirdziņu vietas – pārvietojamās tirdzniecības teltis un nojumes, pārvietojamā skatuve sadziedāšanas svētkiem, festivāliem un citiem pasākumiem]

2. Informācijas zona [informācijas centrs]

3. Saimniecības zona
[auto novietošanas zona, noliktava]

4. Augļu dārzs [augļu koki un krūmi]

5. Puķu pļavas

6. Dabiskā zālāju noganīšana
[mājdzīvnieki – aitas, kazas, brieži]



Publisku pasākumu norises vieta



Auto novietošanas zona



Puķu pļavas un dabiskā zālāju noganīšana

REPREZENTATĪVĀ ZONA: PARĀDES LAUKUMA DAĻA

1. Kultūrvēsturisko vērtību izcelšana
[parādes laukuma simetriskā plānojuma atjaunošana, ziemciešu stādījumi, butaforija, skatu platformas]

2. Privātu pasākumu norises vieta
[pārvietojamie labiekārtojuma elementi un dizaina objekti]



Mūsdienīgas skatu platformas pils drupās



Privātu pasākumu norises vieta

NOSKAŅU ATTĒLI



Izzinošie un interaktīvie vides dizaina objekti



Dabisko materiālu bērnu rotaļu iekārtas





Šķēršļu joslas



Zonas meditācijai




APZĪMĒJUMI	
	Veģetācija - koku un krūmu apaugums
	Zāliena teritorija, lauces
	Parku dīķis
	Muižas vēsturiskā apbūve
	Vēsturiskās apbūves pamatu drupas
	Pārējā apbūve
	Parku celiņi
	Skatu perspektīva
	Koki, koku rindas, grupas, alejas
	Kultūras mantojuma robeža
	Pašvaldības īpašuma robeža
	Privātīpašuma robeža
EKSPLIKĀCIJA	
①	Pilsdrupas
②	Bijusī dzīvojamā māja
③	Bijusī saimniecības ēka
④	Bijušās saimniecības ēkas drupas
⑤	Bijusī eļļas bāze
⑥	Suņkopja / suņu audzētāja namiņš
⑦	Pamatu drupas

Onuškio muižas parks kā daudzfunkcionālā, visām vecuma grupām piemērota kultūrvēsturiskā ainavtelpa.

SIA "Veido vidi" Reģ. Nr.: LV43603058426 Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001 Tālr.: +371 22007585 e-pasts: kristine.drejla@gmail.com	"Pētījums par piju un muižu parkiem Zemgales plānošanas reģionā un Papevežu un Šauļu apriņķos" "Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos" Nr.LL-313	Lapas nosaukums	Onuškio muižas parks Tematiskais un funkcionālais zonējums		
		Mērogs	Lapu sk.	Lapas Nr.	
		-	13	1	

ONUŠKIO MUIŽAS PARKS - REPREZENTATĪVĀS ZONAS ATTĪSTĪBAS KONCEPCIJA

PARKA REPREZENTĀCIJAS PAMATVĒRTĪBAS (ainavu parka daļas zona):



ONUŠKIO MUIŽAS PARKS (akvarelis, 1875. gads (*Napoleonas Orda*), Avots: *Kultūras vērtību reģists, kvr.kpd.lt*)

REPREZENTATĪVĀS ZONAS KONCEPCIJA (ainavu parka daļā):

KLASICISMA PILS:

- veikt pils konservācijas darbus;
- nostiprināt;
- piešķirt funkciju.

VEĢETĀCIJA:

- attīrīt skatu;
- identificēt vēsturiskos stādījumus;
- atjaunot vēsturiskos stādījumus;
- atbilstoši ainavu parka iecerei veidot skatu līnijas, dekoratīvo krūmu kulises un atvērumus.

RELJEFS:

- attīrīt reljefu no apauguma;
- nostiprināt;
- veidot vides pieejamības prasībām atbilstošas noejas un nobrauktuves.

ŪDENS SPOGULIS:


- attīrīt ūdens spoguļi;
- atjaunot cirkulāciju;
- atjaunot saliņu;
- veidot piestātņi;
- veicināt dīķa izmantošanu ziemas periodā (slidošana).

VEIDOT PASTAIGU MARŠRUTUS:

- atjaunot celiņu tīklu, nodrošināt piekļuvi un vides pieejamību, ierīkot informācijas standus un informatīvas norādes, aptvert visas muižas ansambļa esošās un pievienotās vērtības.

ONUŠKIO MUIŽAS PARKS (fotogrāfija, 2019. gada aprīlis)


PARKA REPREZENTATĪVĀ ZONA



KONCEPCIJAS APRAKSTS:

Mūsdienu situācijas galvenās problemātikas muižas parkā ir saistītas ar parka mainīgās un dzīvās daļas kopšanas darbiem, kā arī tas, ka teritorija ilgus gadus ir pamesta un ar zemu funkcionalitāti. Parka veģetācija ir novecojusi, izpletusies, zaudējusi vēsturisko kompozīciju. Neatbilstošas kopšanas rezultātā izzudušas daudzas vēsturiskās kokaugu sugas. Laika gaitā cietusi vēsturiskā apbūve un citas parka struktūras. Attīstības koncepcija tiek balstīta uz kompleksa vēsturisko vērtību izcelšanu un jaunu funkciju piešķiršanu teritorijai. Analizējot *N. Ordas* vēsturisko akvareļa zīmējumu,tika izcelti četri kompleksa ainavu veidojošie aspekti - klasicisma pils, ainavu parka veģetācija, reljefs un parka dīķa ūdens spogulis. Šie aspekti tiek izcelti atverot vēsturiskos skatus, sakopjot un papildinot esošos apstādījumus, veidojot lauces, izceļot raksturīgo reljefu, attīrot parka dīķi, iekonservējot vai atjaunojot kompleksa apbūvi. Kā arī ēkām un parkam tiek piešķirtas jaunas, mūsdienu sabiedrību saistošas funkcijas. Tiek sniegtas rekreatīvas un aktīvas atpūtas iespējas parkā, nodrošināta ērta piekļuve un droša uzturēšanās teritorijā.

PARKA REPREZENTĀCIJAS PAMATVĒRTĪBAS (parādes laukuma daļa):



PIEBRAUCAMĀIS CEĻŠ (APLIS)

ONUŠKIO PILS LĪDZ PIRMAJAM PASAULES KARAM (Avots: Kultūras vērtību reģists, kvr.kpd.lt)

ANSAMBLĀ GALVENĀS STRUKTŪRAS

ONUŠKIO MUIŽAS ANSAMBLIS (Avots: Kultūras vērtību reģists, kvr.kpd.lt)

REPREZENTATĪVĀS ZONAS KONCEPCIJA (parādes laukuma daļā):

APBŪVES STRUKTŪRA:

- atjaunot apbūves simetriju;
- piešķirt funkcijas.

PIEBRAUCAMĀIS CEĻŠ:

- atjaunot ceļa konfigurāciju;
- atjaunot segumu;
- nodrošināt vides pieejamību.

STĀDĪJUMI:

- veidoti ģeometriski stādījumi;
- atjaunoti vēsturiskie stādījumi.

ANSAMBLĀ GALVENĀS STRUKTŪRAS:

- vēsturisko ēku atjaunošana, konservācija, reģenerācija vēsturiskās struktūras uztverei;
- jaunu funkciju piešķiršana.

SIA "Veido vidi" Reģ. Nr.: LV43603058426 Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001 Tālr.: +371 22007585 e-pasts: kristine.drejja@gmail.com	"Pētījums par piju un muižu parkiem Zemgales plānošanas reģionā un Pagevežu un Šauļu apriņķos" "Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos" Nr.LL-313	Lapas nosaukums	Onuškio muižas parks Reprezentatīvās zonas attīstības koncepcija		
			Mērogs	Lapu sk.	Lapas Nr.
			-	13	2

ONUŠKIO MUIŽAS PARKS - REKREATĪVO UN IZGLĪTOJOŠO AKTIVITĀŠU KONCEPCIJA



APZĪMĒJUMI			
	Ūdensteces, dīķi		
	Muižas vēsturiskā apbūve		
	Vēsturiskās apbūves pamatu drupas		
	Pārējā apbūve		
	Apstādījumi		
	Proj. apstādījumi		
	Esošā aleja, koku rindas		
	Esošs dendroloģiski vērtīgs koks		
	Proj. koks		
	Lauces un zāliena laukumi		
	Proj. informācijas stends		
	Proj. informatīvā norāde		
	Proj. katedras tipa informācijas stends		
	Proj. soliņu vietas		
	Proj. atkritumu urna		
	Proj. gājēju celiņu tīkls		
	Proj. transporta ceļu tīkls		
	Proj. dabas vērtību un kultūrvēsturiskais maršruts		
	Proj. mākslas objekts		
	Proj. bērnu izziņu iekārtas		
	Proj. bērnu rotaļu un individuālo treniņu elementi		
	Proj. stacionārā zaļā klase		
	Proj. pārvietojamā zaļā klase		
	Esošs akmens žogs		
	Kultūras mantojuma robeža		
	Pašvaldības īpašuma robeža		
EKSPLIKĀCIJA			
①	Pilsdrupas		
②	Bijusī dzīvojamā māja		
③	Bijusī saimniecības ēka		
④	Bijušās saimniecības ēkas drupas		
⑤	Bijusī eļļas bāze		
⑥	Suņkopja / suņu audzētāja namiņš		
⑦	Pamatu drupas		
pas saukums		Onuškio muižas parks Rekreatīvo un izglītojošo aktivitāšu koncepcija	
Mērogs		Lapu sk.	Lapas Nr.
1:2000		13	3

ONUŠKIO MUIŽAS PARKS - REKREATĪVO AKTIVITĀŠU LABIEKĀRTOJUMA RISINĀJUMU PRIEKŠLIKUMI

REPREZENTATĪVĀ ZONA:
 AINAVU PARKA DAĻA



MIERĪGAS ATPŪTAS UN PASTAIGU ZONAS - celiņi, mierīgas atpūtas vietas ar soliņiem un galdiņiem, pastaigu, velo un izjāžu takas

PARKA DĪKA LABIEKĀRTOJUMS - mierīgas atpūtas vietas, laivu piestātne un saliņa dīķī, šūpoles

PĻAVAS ZONA



PUBLISKU PASĀKUMU ZONAS - pārvietojamas tirdzniecības nojumes, skatuve svētkiem, festivāliem u.c. pasākumiem

INFORMĀCIJAS CENTRS - atjaunota viena no muižas saimniecības ēkām, izvietoti info stendi un norādes

MEŽA PARKA ZONA



ROTAĻAS - dabisko materiālu un toņu bērnu rotaļu iekārtas

AKTĪVĀ ATPŪTA - dabīgo materiālu veidotas šķēršļu joslas, koka un dabīgā tekstila vingrošanas iekārtas, uzturētas lauces sporta spēlēm un citām aktivitātēm

MIERĪGA ATPŪTA - piknika vietas, telšu vietas, sūpuļtīkli, zonas meditācijai. Dabīgas koka un akmens mēbeles, dabīga materiāla un toņu tekstils

DABAS IZZIŅA - izzinošie un interaktīvie vides dizaina objekti, info stendi, sajūtu takas. Dabiski, meža biotopam raksturīgi materiāli, zemsedze

REPREZENTATĪVĀ ZONA:
 PARĀDES LAUKUMA DAĻA



KULTŪRVĒSTURISKĀS VĒRTĪBAS - parādes laukuma simetrijas un ziemciešu stādījumu atjaunošana

PRIVĀTU PASĀKUMU NORISES VIETA - pārvietojami labiekārtojuma elementi, dizaina objekti, dekorācijas kāzām, kristībām, citiem svētkiem

MEŽA PARKA ZONA




ROTAĻU UN ATPŪTAS LAUKUMS BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM - bijušās saimniecības ēkas drupās

SIA "Veido vidi" Reģ. Nr.: LV43603058426 Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001 Tālr.: +371 22007585 e-pasts: kristine.dreija@gmail.com	"Pētījums par piļu un muižu parkiem Zemgales plānošanas reģionā un Papevežu un Šauļu apriņķos" "Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos" Nr.LL-313	Lapas nosaukums	Onuškio muižas parks Rekreatīvo aktivitāšu labiekārtojuma risinājumu priekšlikumi		
		Mērogs		Lapu sk.	Lapas Nr.
		-		13	4


LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU PRIEKŠLIKUMI

STACIONĀRS SOLS AINAVU PARKA DAĻAI [M 1:25]

PRETSKATS




SĀNSKATS




LITERATŪRAS STUDIJA



IEDVESMAS AVOTS




Onuškio muižas ansambļa saimniecības ēka 20. gs. otrajā pusē




BRĪVI STĀVOŠS KOKA ATPŪTAS KRĒSLS AINAVU PARKA DAĻAI [M 1:25]

PRETSKATS



SĀNSKATS



LITERATŪRAS STUDIJA




PIEZĪMES

- Muižas ansambļa teritorijā ieteicams izmantot vienāda dizaina (pēc formas, materiāla un toņa) labiekārtojuma elementus;
- Visi izmēri doti metros.


SIA "Veido vidi" Reģ. Nr.: LV43603058426 Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001 Tālrunis: +371 22007585 e-pasts: kristine.drejja@gmail.com	"Pētījums par piļu un muižu parkiem Zemgales plānošanas reģionā un Pagevežu un Šauļu apriņķos" "Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos" Nr.LL-313	Onuškio muižas parks Rekreatīvo aktivitāšu labiekārtojuma elementu priekšlikumi		
		Lapas nosaukums		
		Mērogs	Lapu sk.	Lapas Nr.
		-	13	5.1

LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU PRIEKŠLIKUMI

VIRZIENU NORĀDE NR.1 [M 1:50]



VIRZIENU NORĀDE NR.2 [M 1:1]




INFORMATĪVAIS STENDS PIE GALVENAJAM IEEJĀM LITERATŪRAS STUDIJA



ATKRITUMU URNA LITERATŪRAS STUDIJA



STACIONĀRS SOLS MEŽA PARKA DAĻAI [M 1:35]



LITERATŪRAS STUDIJA



PIEZĪMES

- Muižas ansambļa teritorijā ieteicams izmantot vienāda dizaina (pēc formas, materiāla un toņa) labiekārtojuma elementus;
- Visi izmēri doti metros.

SIA "Veido vidi" Reģ. Nr.: LV43603058426 Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001 Tālrunis: +371 22007585 E-pasts: kristine.drejja@gmail.com	"Pētījums par piļu un muižu parkiem Zemgales plānošanas reģionā un Pagezeņu un Šauļu apriņķos" "Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos" Nr.LL-313	Lapas nosaukums	Onuškio muižas parks Rekreatīvo aktivitāšu labiekārtojuma elementu priekšlikumi		
			Mērogs	Lapu sk.	Lapas Nr.
			-	13	5

NOSKAŅU ATTĒLI



Dabas vērošana un izziņa



Radošā izpausme




Mijiedarbība



LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU RISINĀJUMI

1. KUKAIŅU MĀJA [M 1:25]

PRETSKATS




LITERATŪRAS STUDIJA




kukaiņu māja koka zaru žaklī

2. ROTĒJOŠU ELEMENTU PUZZLE [M 1:50]

PRETSKATS




SĀNSKATS




3. DAŽĀDU MATERIĀLU IEPAZĪŠANA [M 1:50]


PRETSKATS




SĀNSKATS



SKATS NO AIZMUGURES




STENDA PLĀKSNES VIRSSKATS



4. AUGUMA MĒRS [M 1:50]


PRETSKATS



SĀNSKATS

5. PIRAMĪDU BŪVĒŠANA [M 1:25]

VIRSSKATS




LITERATŪRAS STUDIJA



6. KASTES STĀDĪJUMU EKSPERIMENTIEM [M 1:25]

PRETSKATS




LITERATŪRAS STUDIJA



7. PALIELINĀMAIS STIKLS [M 1:25]


PRETSKATS




LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU RISINĀJUMI

1. SOLI [M 1:50]

PRETSKATS



VIRSSKATS




LITERATŪRAS STUDIJA




2. SKATUVE [M 1:50]

PRETSKATS



VIRSSKATS




LITERATŪRAS STUDIJAS




Skatuves aizmugure - viegla konstrukcija kā tāfele (iespēja fonu vai dekorācijas uzzīmēt). Pašas tāfeles forma radoša, piemēram, meža vai muižas siluets.

3. KLAUSITĀJU SOLIŅI [M 1:25]

PRETSKATS




VIRSSKATS




4. STĀSTĪTĀJA KRĒSLS M 1:25

PRETSKATS



VIRSSKATS



LITERATŪRAS STUDIJAS



SIA "Veido vidi"
 Reģ. Nr.: LV43603058426
 Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
 Tālr.: +371 22007585
 e-pasts: kristine.dreja@gmail.com

"Pētījums par piļu un muižu parkiem Zemgales plānošanas reģionā un Pārgauju un Šauju apriņķos"
 "Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
 Nr.LL-313

Lapas
 nosaukums

Onuškio muižas parks
 Izglītojošo aktivitāšu koncepcija - zaļā klase

Mērogs

Lapu sk.


Lapas Nr.

-

13


7

ONUŠKIO MUIŽAS PARKS - FUNKCIONĀLĀ PLĀNOJUMA KONCEPCIJA



APZĪMĒJUMI		
	Ūdensteces, dīķi	
	Muižas vēsturiskā apbūve	
	Vēsturiskās apbūves pamatu drupas	
	Pārējā apbūve	
	Esošie apstādījumi	
	Reljefs teritorijā	
	Proj. kokaugu grupa	
	Proj. ziemciešu dobe	
	Esošā aleja, koku rindas	
	Esošs dendroloģiski vērtīgs koks	
	Proj. koks	
	Esošā lauce	
	Proj. lauce	
	Zona, kurā pilnībā nodrošināta vides pieejamība	
	Proj. informācijas stends	
	Proj. informatīvā norāde	
	Proj. katedras tipa informācijas stends	
	Proj. ieeja	
	Proj. iebrauktuve	
	Ieejas punkti parka teritorijā	
	Esošs ceļu tīkls	
	Proj. gājēju celiņu tīkls	
	Proj. transporta ceļu tīkls	
	Transporta kustības virziens	
	Proj. mākslas objekts	
	Proj. soliņu vietas	
	Proj. atkritumu urna	
	Skatu līnija	
	Esošs akmens žogs	
	Koka sētiņa ganībām	
	Proj. koka laipa	
	Pašvaldības īpašuma robeža	
	Kultūras mantojuma robeža	
	Atļauta dienesta transporta kustība nepieciešamības gadījumā	
EKSPLIKĀCIJA		
①	Pilsdrupas	
②	Bijusī dzīvojamā māja	
③	Bijusī saimniecības ēka	
④	Bijušās saimniecības ēkas drupas	
⑤	Bijusī eļļas bāze	
⑥	Suņkopja / suņu audzētāja namiņš	
⑦	Pamatu drupas	
Onuškio muižas parks		
Funkcionālā plānojuma koncepcija		
Mērogs	Lapu sk.	Lapas Nr.
1:2000	13	8

STĀVLAUKUMA DETALIZĀCIJA



STĀVLAUKUMA IZVIETOJUMA SHĒMA



Auto stāvvietā paredzēta parka A daļā, bijušā augļu dārza atrašanās vietā, pie ceļa. Stāvvietā paredzētas 10 vieglo auto novietnes ikdienas apmeklētājiem ar eko bruģa iesegumu. Pasākumu laikā stāvvietā iespējams novietot līdz 120 vieglo auto un 2 autobusus uz stiprinātā zāliena, kas paredzēts retākai izmantošanai. Apstādījumos plānoti gan koki, gan krūmi, kas nodrošinās apēnojumu un termoregulāciju. Atdalošajā joslā starp stāvvietu un pasākumu plāvu paredzēts stādīt ābeles - atsaucoties uz vēsturisko ābeļdārzu šajā parka daļā.

PIEZĪMES

- 1.Stāvlaukuma risinājums iekļauj 120 vieglo automašīnu stāvvietas (3 stāvvietas paredzētas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) un 2 autobusu stāvvietas;
- 2.Visi izmēri doti metros.



Apstādījumi stāvvietā



Eko bruģis



Stiprinātais zāliens

SIA "Veido vidi" Reģ. Nr.: LV43603058426 Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001 Tālrs.: +371 22007585 e-pasts: kristine.dreija@gmail.com	"Pētījums par pili un muižu parkiem Zemgales plānošanas reģionā un Pāvežu un Šauļu apriņķos" "Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos" Nr.LL-313	Lapas nosaukums Onuškio muižas parks Priekšlikumi		
		Mērogs	Lapu sk.	Lapas Nr.
		1 : 500	13	9

PRIEKŠLIKUMI PARKA CELIŅU IERĪKOŠANAI

LABAS PRAKSES PIEMĒRS



Grants seguma pastaigu celiņi Elejas muižas parkā, 2018. gada fotogrāfija

PRIEKŠLIKUMS ROTAĻU LAUKUMU SEGUMA IERĪKOŠANAI MEŽA PARKA ZONĀ

LABAS PRAKSES PIEMĒRS



Priežu mizu mulčas seguma rotaļu laukums

PRIEKŠLIKUMS ROTAĻU LAUKUMU SEGUMA IERĪKOŠANAI AINAVU PARKA ZONĀ

LABAS PRAKSES PIEMĒRS



Gumijas seguma rotaļu laukums

PIEZĪMES

1. Visi izmēri doti metros.

Seguma griezums	Seguma konstrukcija	Biezums, cm
1.	1. Drupināta grants (0-25)	7-8
2.	2. Šķembu maisījums (0-45)	7-8
3.	3. Esošā grunts	-

Grants seguma konstrukcija

PRIEKŠLIKUMS PARĀDES LAUKUMA SEGUMA IERĪKOŠANAI

LABAS PRAKSES PIEMĒRS






Granīta seguma ceļš

PRIEKŠLIKUMI KOKA LAIPAI

LABAS PRAKSES PIEMĒRS




Parka mitrās vietās izvietojamā koka laipa




SIA "Veido vidi" Reģ. Nr.: LV43603058426 Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001 Tālrs.: +371 22007585 e-pasts: kristine.dreija@gmail.com	"Pētījums par piļu un muižu parkiem Zemgales plānošanas reģionā un Pārgauju un Šauļu apriņķos" "Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos" Nr.LL-313	Lapas nosaukums	Onuškio muižas parks Priekšlikumi		
		Mērogs		Lapu sk.	Lapas Nr.
		-		13	10

APSTĀDĪJUMU VEIDOŠANAS PRINCIPI
DAUDZPAKĀPJU STĀDĪJUMU VEIDOŠANA



PARKA AINAVAS TĀLO SKATU LĪNIJU VEIDOŠANAS PAMATPRINCIPS




- VADLĪNIJAS:
1. Veidot skatu līniju malas, izņemot skatu traucējošus kokus, krūmus un papildinot, galvenokārt, ar lielāka un mazāka auguma krūmu grupām un zema auguma kokiem, piemēram, vilkābelēm (*Crataegus submollis*);
 2. Veidot jaunas skatu līnijas, pamatojoties uz ainavu teoriju un parka raksturu;
 3. Skatu līnijas veidot dinamiskas, papildinot ar atsevišķi stāvošiem kokiem un ziedošiem krūmiem;
 4. Skatu līniju lauces regulāri pļaut, veidojot līkloču pļaušanas līniju gar esošiem skatu līnijas malas veidojošiem kokaugiem;
 5. Veidot parka robežu noslēdzošus stādījumus, izmantojot dažāda auguma kokus un krūmu grupas.



APSTĀDĪJUMU VEIDOŠANA VIRSOTNĒS UN IELEJĀS




Esošā situācija – ar mazvērtīgiem kokaugiem aizaugusi lauce



Mazvērtīgo kokaugu likvidēšana, esošo vērtīgo kokaugu sakopšana, skatu līniju veidošana




Esošo kokaugu papildināšana ar dekoratīviem stādījumiem, ainavisku lauces malu veidošana




Skats uz reljefa paaugstinājuma esošo pili ar parka robežu noslēdzošiem stādījumiem

TUVĀKU UN TĀLĀKU SKATU LĪNIJU VEIDOŠANA



Skata līnijas virzoties pa parka pastaigu takām, ar apstādījumiem noslēgtas, no celiņiem atdalītas telpas veidošana



Labas prakses piemērs: apstādījumi ainavu parkā *Dolna krupa*



Labas prakses piemērs: apstādījumi ainavu parkā *Claremount*

SIA "Veido vidi" Reģ. Nr.: LV43603058426 Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001 Tālrs.: +371 22007585 e-pasts: kristine.dreija@gmail.com	"Pētījums par piļu un muižu parkiem Zemgales plānošanas reģionā un Pāgavežu un Šauju apriņķos" "Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos" Nr.LL-313	Lapas nosaukums	Asares muižas parks Priekšlikumi		
			Mērogs	Lapu sk.	Lapas Nr.
			-	13	11



APZĪMĒJUMI	
	Ūdensteces, dīķi
	Muižas vēsturiskā apbūve
	Vēsturiskās apbūves pamatu drupas
	Pārējā apbūve
	Esošie apstādījumi
	Proj. apstādījumi
	Esošā aleja, koku rindas
	Proj. koks
	Zāliena teritorija, laucis
	Proj. sols
	Proj. gājēju celiņu tīkls
	Proj. transporta ceļu tīkls
	Proj. gājēju plūsma
	Proj. velo plūsma
	Proj. piegādes, apsaimniekojošo, operatīvo transportlīdzekļu plūsma
	Proj. izjādes maršruts
	Proj. ieeja / piekļuve
	Proj. iebrauktuve
	Transporta kustības virziens
	Esošs akmens žogs
	Proj. informācijas stends
	Proj. informatīvā norāde
	Proj. katedras tipa informācijas stends
	Kultūras mantojuma robeža
	Pašvaldības īpašuma robeža
EKSPLIKĀCIJA	
①	Pilsdrupas
②	Bijusī dzīvojamā māja
③	Bijusī saimniecības ēka
④	Bijušās saimniecības ēkas drupas
⑤	Bijusī eļļas bāze
⑥	Suņkopja / suņu audzētāja namiņš
⑦	Pamatu drupas

**"Pētījums par piļu un muižu parkiem Zemgales
plānošanas reģionā un Pāņezē un Šaulu apriņķos"**
"Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Lapas nosaukums	<i>Onuškio</i> muizās pārs		
	Gājēju un transporta kustības organizācijas shēma		
	Mērogs	Lapu sk.	Lapas Nr.
	1:2000	13	12