



PIEZĪMES:

1. LKS 92 TM koordinātu sistēma, mēroga koeficients 0,999602
2. Plāns sastādīts Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5).
3. Uzmērīšana veikta 2025. gada 29.jūlijā, 1,35 ha platībā.
4. Uzmērīšanā izmantoti atbalstpunkti:
GPS bāzes staciju sistēma GEOMAX, mērījumi veikti RTK režīmā
Nr. 1001 X=268090.126 Y=486253.507 Z=9.130
Nr. 1002 X=268119.552 Y=486332.405 Z=6.870
5. Uzmērīšana veikta 2025. gada 12. maijā
6. Dabā uzzīmēta platība ir 0.42 ha.
7. Pazemes komunikācijas apsekošanas dabā, jeb zemeslas plānā pēc ekspluatējošo organizāciju sniegtiem datiem.
8. Zemes vienību robežas ir atbilstošas atbilstošs zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
9. Robežas atbilstošas pēc VZD 2025. gada 6. jūnijā izsniegtās kadastra informācijas datnes - edoc 4330885.
10. Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši 2012. gada 24. aprīļa LR Ministru kabineta noteikumu Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas tās tās sarkanās datubāzes noteikumi" 1.pielikumiem.
11. Ielu sākas līnijas ir atbilstošas atbilstošs pašvaldības teritorijas plānojumam.

Uzmanību!
Plāns sastādīts Latvijas normālo augstumu
sistēmā epochā 2000,5 (LAS-2000,5).

ŠĪ BŪVPROJEKTA ĢENERĀLPLĀNA DAĻAS RISINĀJUMI
ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU
NORMATĪVO AKTU, KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO
NOTEIKUMU PRASĪBĀM.

TERITORIJAS GALVENIE RĀDĪTĀJI

Nosaukums	Mērvienība	Apjoms
Gruntsgabala platība (projektēšanas robežas) Kad.Nr. 54920010324	m ²	4210
Labiekārtojamas teritorijas platība	m ²	4210
Apstādījumu platība (zāliens un stādījumu dobes)	m ²	1227

TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMS

Nosaukums	Mērvienība	Apjoms
Projektētie segumi / apmales		
Grants segums	m ²	172
Atjaunojams esošs segums	m ²	25
Šķeldas segums	m ²	170.3
Priežu mizas mulčas segums dobēm	m ²	24
Oļu segums	m ²	64
Smilts segums	m ²	64
Atjaunojamās zāliena platības	m ²	736.86
Koka apmales	t.m	419
Projektētie labiekārtojuma elementi		
Proj. piknika galdi	gb.	3
Ugunsкура vieta	gb.	1
Soliņi	gb.	3
Informācijas stends	gb.	3
Lielais informācijas stends	gb.	1
Projektētie apstādījumi		
Augļu koki	gb.	9
Augļu krūmi	gb.	21

IZMANTOTO NORMATĪVU UN DOKUMENTU SARAKSTS	
Apzīmējums	Nosaukums
Likumi	Aizsargjoslu likums
MK not. Nr. 500	Vispārīgie būvnoteikumi
MK not. Nr. 240	Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi
MK not. Nr. 18	Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi
LBN 202-15	Būvprojekta saturs un noformēšana
LBN 208-15	Publiskās būves
LBN 201-15	Būvju ugunsdrošība

Izbūves kārtu eksplikācija			
Nr. p. k.	Nosaukums	1. kārtā	2. kārtā
1.	Zāliena atjaunošana	x	x
2.	Grants celiņš	x	
3.	Esošā celiņa atjaunošana	x	
4.	Šķeldas celiņš		x
5.	Šķeldas segums laukumam		x
6.	Smilts segums laukumam		x
7.	Ņļu segums laukumam		x
8.	Mulčas segums	x	
9.	Koka brusu apmales	x	x
10.	Apstādījumi	x	
11.	Ugunsкура vieta		x
12.	Soliņi		x
13.	Informācijas stendi		x
14.	Rotāju iekārtas		x

Apzīmējumi	
	Proj. robeža
	Plāuts zāliens
	Proj. grants celiņš
	Proj. šķeldas celiņš
	Proj. mulčas segums
	Atjaunojams esošs segums
	1. kārtā atjaunojams zāliens
	2. kārtā atjaunojams zāliens
	Koka apmale
	Esoši lapu koki
	Proj. augļu krūmi
	Plānoto interaktīvo aktivitāšu zonas
	Proj. piknika galdi
	Proj. ugunsкура vieta
	Proj. informācijas stends
	Proj. lielais informācijas stends
	Proj. soliņš

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA UN NORĀDĪJUMI

Kronvircavas muizās parka interaktīvā dārza izveide, Jelgavas novadā, Vircavas pagastā, Vircavā labiekārtošana paredz pilnveidot vēsturiskā parka teritoriju ar interaktīviem dārza elementiem, nodoršinot sabiedrības iesaisti un atpūtas iespējas.

1. Būvprojekta izstrādātā pamatojoties uz:
 - Projekta pasūtītāja JELGAVAS NOVADS (Reģ. Nr. 90009118031) izdoto projektēšanas uzdevumu;
 - Inženierprojektāriskā plānsa ar pazemes komunikācijām, izstrādātās SIA "RŪKIS AG".
2. Būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un tehniskajām prasībām;
3. Vēsi izmēri un augstuma atzīmes dotos metros (m).
4. Visiem rūpnieciski ražotiem, saskaņā ar projekta risinājumiem pielietotajiem, izstrādājumiem un materiāliem jābūt ar atbilstības sertifikātiem un atbilstību LVSN EN 1776 un 1777 standartam, kas garantē kvalitāti un projekta izvirzītās prasības. Projektā paredzētos izstrādājumus un materiālus pieļaujams aizvietot ar pēc kvalitātes un īpašībām labākiem vai ekvivalentiem materiāliem.
5. Par nosacīto atzīmi ± 0.000 pieņemts esošā ceļu līnija tilka seguma virsma.
6. Rasējumu skatīt kopā ar skaidrojošo aprakstu.
7. Vēsi izmēri pārbaudāmi un precizējami objektā uz vietas.
8. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par dažu esošo izmēru pārbaudi. Gadījumā, ja konstatētas atkāpes no projekta, par to nekavējoties jāinformē attiecīgās būvprojekta daļas vadītājs un būvprojekta vadītājs.
9. Labiekārtojuma elementu izvietojums precizējams autoruzraudzības kārtā, iespējamās nobīdes pamatojoties uz ierīkošanas kārtību;
10. Jebkuras izmaiņas projektā būvniecības laikā pirms to realizācijas jāsaskaņo ar projekta autoriem - būvprojekta vadītāju un ainavu arhitektu.
11. Labiekārtojuma un segumu plānu skatīt TS-L-1 lapās.
12. Apstādījumu plānu skatīt TS-L-2 lapā.
13. Pirms darbu uzsākšanas, uzstādīt individuālos koku aizsardzības līdzekļus - saglabājamo koku stumbri jāiežogoj ar dēļu vairogiem, lai būvniecības laikā kokiem netraucētu mizu. Rakšanas darbus koku sakņu zonā, kur sakņu diametrs pārsniedz 1 cm, jātautas veikt tikai ar lāpstu. Koku sakņu zonā aizliegts kraut un uzglabāt būvmateriālus, būvgružus, braukt ar tehniku.

SIA "Veido vidi" Reģ. Nr. LV43803058426 Tālr.: +371 22007585 e-pasts: kristine.dreja@gmail.com	Projekta nosaukums	Kroņvirčavas muižas parka interaktīvā dārza izveide						
	Objekta adrese	Virčavas parks, Virčava, Virčavas pagasts, Jelgavas novads						
	Datums	01.2026.		Pasūtītājs	Jelgavas novads			
	Proj. vadītāja	R. Truševska		Projekta Nr.	2025/8			
	Ainavu arh.	K. Dreija		Lapas nosaukums	Ģenerālais plāns			
				Mērogs	Stadija	Marka	Lapas Nr.	Lapu sk.
				1:500	BP	GP-1	2	9